
		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS</b>			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEV/2021)		Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática	
		SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011			<b>NÃO DESONERADO</b>			
		<b>BDI</b>		<b>22,88%</b>				
<b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>								
<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SEMATUR				<b>DATA:</b> 25/6/2021				
<b>LOCAL:</b> AV. THEODORO REZER - PORTO DOS GAÚCHOS				<b>LEIS SOCIAIS:</b> 115,70%				
<b>ORÇAMENTO</b>								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.009,48</b>								
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA E, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	410,76	504,74	1.009,48	
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA 74,32</b>								
<b>BLOCOS</b>								
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,57	106,11	130,39	74,32	
<b>3.0 ESTRUTURA 23.937,47</b>								
<b>PILARES</b>								
3.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	214,20	46,49	57,13	12.237,25	
3.2	PMPG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L-TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M	214,20	19,36	23,79	5.095,82	
3.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,68	633,68	778,67	1.309,94	
<b>VIGAS</b>								
3.4	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	324,60	11,45	14,07	4.567,12	
<b>PORTAS</b>								
3.5	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	14,20	5,88	7,23	102,67	
3.6	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,76	88,26	108,45	624,67	
<b>4.0 ESTUFA 7.030,33</b>								
<b>FECHAMENTO E COBERTURA</b>								
4.1	PMPG 002	#N/D	#N/D	150,29	3,49	4,29	644,74	
4.2	COT 001	SOMBRITE 80%	M2	269,99	7,72	9,49	2.562,21	
4.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	14,28	119,42	146,74	2.095,30	
<b>ESCOAMENTO DE ÁGUA</b>								
4.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	71,47	87,82	1.317,30	
4.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	59,50	73,11	365,55	
4.6	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	36,81	45,23	45,23	
<b>5.0 HIDRÁULICA 6.533,81</b>								
5.1	PMPG 003	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	2.436,60	2.994,09	2.994,09	
5.2	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	5,75	7,07	28,28	
5.3	94656	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,40	6,64	79,68	
5.4	89369	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	14,02	17,23	68,92	
5.5	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	15,82	19,44	116,64	
5.6	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	25,92	31,85	63,70	
5.7	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,42	17,72	88,60	
5.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,93	4,83	4,83	
5.9	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,10	7,50	7,50	
5.10	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,91	7,26	43,56	
5.11	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78,00	16,01	19,67	1.534,26	
5.12	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,00	22,81	28,03	448,48	
5.13	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1) PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	827,53	1.016,87	1.016,87	
5.14	COT 004	MICROASPIRADOR INVERTIDO	UN	24,00	1,30	1,60	38,40	
<b>6.0 ELÉTRICA 286,00</b>								
6.1	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	5,82	7,15	286,00	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 38.871,41</b>	

  
**EVELIN LUANI MONTAGNA**  
 Engenheira Civil  
 CREA-MT 039125