

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.580-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019		Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática	
					NÃO DESONERADO			
					BDI	21,33%		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO AVENIDA CURITIBA							DATA: 3/3/2020	
LOCAL: COMUNIDADE NOVO PARANÁ – MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT							LEIS SOCIAIS: 115,70%	
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.460,75								
1.1	PMPG ADM 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.676,54	4.460,75	4.460,75	
2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.753,82								
2.1	PMPG MOB_DESM 001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).	UN	1	1.134,85	1.376,91	1.376,91	
2.2	PMPG MOB_DESM 002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).	UN	1	1.134,85	1.376,91	1.376,91	
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.839,60								
3.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	379,05	459,90	1.839,60	
4.0 TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO DAS VIAS 46.142,81								
4.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	754,18	4,67	5,67	4.276,21	
4.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.320,56	0,61	0,74	1.717,21	
DO ATERRO								
4.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.320,56	0,06	0,07	162,44	
4.4	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	754,18	2,54	3,08	2.322,88	
4.5	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	754,18	0,82	0,99	746,64	
4.6	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	754,18	6,24	7,57	5.709,16	
4.7	COTAÇÃO	CASCALHO PARA ATERRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M3	754,18	3,00	3,64	2.745,22	
DA JAZIDA								
4.8	73903/1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	2.320,56	0,31	0,38	881,81	
4.9	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	754,18	2,54	3,08	2.322,88	
4.11	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	20014,83	0,91	1,10	22.016,31	
DO BOTA-FORA								
4.12	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.320,56	0,82	0,99	2.297,35	
4.13	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	800,59	0,97	1,18	944,70	
5.0 PAVIMENTAÇÃO 52.917,03								
5.1	PMPG IMPRIM 001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.800,56	6,26	7,60	13.684,26	
5.2	PMPG TSD 001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	1.800,56	12,40	15,04	27.080,42	
5.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5319,03	0,52	0,63	3.350,99	
5.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	11140,96	0,65	0,79	8.801,36	
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 28.009,68								
6.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	374,00	38,95	47,26	17.675,24	
6.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	61,56	42,62	51,71	3.183,27	
6.3	PMPG ADM 002	CORTE DE PISO TIPO ASFALTO	UN	435,56	8,96	10,87	4.734,54	
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,40	552,27	670,07	2.281,45	
6.5	PMPG TÁTIL 001	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M2	1,20	92,85	112,65	135,18	
7.0 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 2.848,38								
7.2	PMPG SINAL 001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,884	852,36	1.034,17	1.948,38	
7.3	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	67,72	10,95	13,29	900,00	

TOTAL GERAL

R\$ 138.972,07

Evelin Luani Montagna
Engenheira Civil
CREA MT 039125