

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019	<i>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</i>	
		NÃO DESONERADO		
		BDI		21,33%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO AVENIDA CURITIBA
LOCAL: COMUNIDADE NOVO PARANÁ - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PMPG ADM 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
SINAPI	COMPONENTES				
MÃO DE OBRA					
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	91,94	1.838,80
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	21,67	866,80
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	18,38	367,60
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2320,56	0,26	603,34
				Total	R\$ 3.676,54

Cálculo de Horas:
 Duração da Obra: 2 Mês(es)
 Dias úteis por mês: 20 dias
 Horas Adm por dia: 0.50 h (30 minutos)
 40 dias x 0.50hs/dia = 20,00 horas

PMPG ADM 002 CORTE DE PISO TIPO ASFALTO		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
SINAPI	COMPONENTES				
EQUIPAMENTO					
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,17	17,91	2,99
SERVIÇOS					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	19,88	3,31
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	15,94	2,66
				Total	R\$ 8,96

Evelin Luani Montagna
 Engenheira Civil
 CREA MT 039125