


| | | | |
|---|--|--|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011 | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019 NÃO DESONERADO | <i>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</i> |
| | | Código C3353 - Catálogo de Composições Analíticas Tabela SEINFRA | |

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO AVENIDA CURITIBA
LOCAL: COMUNIDADE NOVO PARANÁ - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO

| PMPG SINAL 001 | | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------|--------------|------------------|---------------|
| Item | Código SINAPI | Discriminação | Unid. | Coefficiente | Preço Unit. R\$ | Total |
| EQUIPAMENTOS (HORÁRIO) | | | | | | |
| 1 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,9 | 118,47 | 106,623 |
| 2 | 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,1 | 26,70 | 2,67 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 3 | 13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 3 | 0,31 | 0,93 |
| 4 | 20209 | PEÇA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 9,14 | 27,42 |
| 5 | 4505 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2,32 | 2,32 |
| 6 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 693,00 | 693 |
| 7 | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 2 | 0,15 | 0,3 |
| MÃO DE OBRA | | | | | | |
| 8 | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 0,1 | 11,71 | 1,171 |
| 9 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 11,06 | 11,06 |
| SERVIÇOS | | | | | | |
| 10 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0,018 | 381,35 | 6,8643 |
| | | | | | Total R\$ | 852,36 |

Foi Adotado para a composição a referência da Tabela SEINFRA código C3353

Evelin Luani Montagna
 Engenheira Civil
 CREA MT 039125