

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS</b>  SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática	
		<b>NÃO DESONERADO</b>		
		<b>BDI</b>		<b>21,33%</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>				

**PLANILHAS MEMÓRIA DE CÁLCULO DO TRANSPORTE**

Memória de Cálculo Transporte de Cascalho Vias Pavimentada								
SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F. UTILIZAÇÃO		A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (M³.Km)
				FATOR	UND.			
Base	Solo	348,08	m³	1,15	m3	400,30	25,00	10.007,42
Sub base	Solo	348,08	m³	1,15	m3	400,30	25,00	10.007,42
Bota fora	Solo	696,17	m³	1,15	m3	800,59	1	800,59
<b>1.392,34</b>						<b>1.601,19</b>		<b>20815,42</b>

Memória de Cálculo Transporte de Material Asfáltico								
SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F. UTILIZAÇÃO		PESO (T) A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (t.Km)
				FATOR	UND.			
Imprimação	CM-30	1.800,56	m²	0,0012	T/m²	2,16	687,00	1.484,38
TSD	RR-2C	1.800,56	m²	0,0031	T/m²	5,58	687,00	3.834,65
								<b>5319,03</b>

Memória de Cálculo Transporte de Brita Rodovia Pavimentada								
SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F. UTILIZAÇÃO		A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (M³.Km)
				FATOR	UND.			
TSD	Brita 1	1.800,56	m²	0,0115	M3/m²	20,71	275,00	5.694,27
TSD	Brita 0	1.800,56	m²	0,0055	M3/m²	9,90	275,00	2.723,35
TSD	Po de pedra	1.800,56	m²	0,0055	M3/m²	9,90	275,00	2.723,35
								<b>11140,96</b>

Evelin Luani Montagna  
 Engenheira Civil  
 CREA MT 039125