

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019		Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática		
			NÃO DESONERADO				
	BDI		21,33%				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PAULO, AVENIDA BRASIL, RUA MATO GROSSO					DATA: 3/3/2020		
LOCAL: COMUNIDADE SÃO JOÃO – MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT					LEIS SOCIAIS: 115,70%		
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.566,25							
1.1	PMPG ADM 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.763,50	4.566,25	4.566,25
2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 6.829,54							
2.1	PMPG MOB_DESM 001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).	UN	1	2.814,45	3.414,77	3.414,77
2.2	PMPG MOB_DESM 002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).	UN	1	2.814,45	3.414,77	3.414,77
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.839,60							
3.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	379,05	459,90	1.839,60
4.0 TERRAPLANAGEM 71.756,39							
DO SUB-LEITO DAS VIAS							
4.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	862,88	4,67	5,67	4.892,50
4.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.655,00	0,61	0,74	1.964,70
DO ATERRO							
4.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.655,00	0,06	0,07	185,85
4.4	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	862,88	2,54	3,08	2.657,66
4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	862,88	0,82	0,99	854,25
4.6	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	862,88	6,24	7,57	6.531,96
4.7	COTAÇÃO	CASCALHO PARA ATERRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M3	862,88	3,00	3,64	3.140,87
DA JAZIDA							
4.8	73903/1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	2.655,00	0,31	0,38	1.008,90
4.9	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	862,88	2,54	3,08	2.657,66
4.11	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	37417,57875	0,97	1,18	44.152,74
DO BOTA-FORA							
4.12	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.655,00	0,82	0,99	2.628,45
4.13	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	915,98	0,97	1,18	1.080,85
5.0 PAVIMENTAÇÃO 65.825,15							
5.1	PMPG IMPRIM 001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.183,00	6,26	7,60	16.590,80
5.2	PMPG TSD 001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	2.183,00	12,40	15,04	32.832,32
5.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	6448,8	0,52	0,63	4.062,74
5.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	15619,36	0,65	0,79	12.339,29
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 27.883,40							
6.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	590,00	38,95	47,26	27.883,40
7.0 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1.954,58							
7.2	PMPG SINAL 001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,89	852,36	1.034,17	1.954,58

TOTAL GERAL

R\$ 180.654,91

Evelin Luani Montagna
Engenheira Civil
CREA MT 039125