



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAÚCHOS**

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
Praça Lopolina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT
FONE: (66) 3526-2011

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI 12/2019 e
Tabela ANP - MT 11/2019
DNIT / SICRO / MT - 09/2017 -
Relatório Sintético de
Equipamentos

*Secretaria Municipal de
Planejamento, Tecnologia e
Informática*

NÃO DESONERADO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SÃO PAULO, AVENIDA BRASIL, RUA MATO GROSSO
LOCAL: COMUNIDADE SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

DMT

Pavim. 25,00
Não Pavim. 37,00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PMPG MOB_DESM 001		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).								UN
Item	Código	Discriminação	Energia Consumida		Unid.	Quant.	Peso do Equipamento	Momento de Transporte (t x Km)	Valor do Mom. De Transporte (R\$)	Custo Parcial R\$
			Potência (kW)	Tipo Combust.						
1	E9042	Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW	74,5	Diesel	unid.	1	15,50	961,00	0,53	509,33
2	E9524	Motoniveladora - 93 kW	93	Diesel	unid.	1	11,00	682,00	0,53	361,46
3	E9577	Trator Agrícola - 77 kW	77	Diesel	unid.	1	2,50	155,00	0,53	82,15
4	E9526	Retroscavadeira de pneus - 58 kW	58	Diesel	unid.	1	8,00	496,00	0,53	262,88
5	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	82	Diesel	unid.	1	11,60	719,20	0,53	381,17
6	E016	Carregadeira de Pneus - 1,33 m³	79	Diesel	unid.	1	11,00	682,00	0,53	361,46
7	E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	97	Diesel	unid.	1	11,00	682,00	0,53	361,46
8	E9544	Vassoura mecânica rebocável	-	-	unid.	1	0,85	52,70	0,53	27,93
9	E9514	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	130	Diesel	unid.	1	8,20	508,40	0,53	269,45
10	E9558	Tanque de estocagem de asfalto - 30.000L.	-	-	unid.	1	6,00	372,00	0,53	197,16
Total R\$ 2.814,45										

Obs.: Foi considerado a mobilização e desmobilização para os equipamentos pesados específicos para pavimentação. O preço unitário do transporte corresponde ao Custo Unitário do Serviço 72840 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (Não Desonerado e sem BDI), da referência de custo do SINAPI/MT - Julho/2019.

Referência: Foi adotada a DMT de até 62 km, considerando o município de Porto dos Gaúchos - MT.

PMPG MOB_DESM 002		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).								UN
Item	Código	Discriminação	Energia Consumida		Unid.	Quant.	Peso do Equipamento	Momento de Transporte (t x Km)	Valor do Mom. De Transporte (R\$)	Custo Parcial R\$
			Potência (kW)	Tipo Combust.						
1	E9042	Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW	74,5	Diesel	unid.	1	15,50	961,00	0,53	509,33
2	E9524	Motoniveladora - 93 kW	93	Diesel	unid.	1	11,00	682,00	0,53	361,46
3	E9577	Trator Agrícola - 77 kW	77	Diesel	unid.	1	2,50	155,00	0,53	82,15
4	E9526	Retroscavadeira de pneus - 58 kW	58	Diesel	unid.	1	8,00	496,00	0,53	262,88
5	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	82	Diesel	unid.	1	11,60	719,20	0,53	381,17
6	E016	Carregadeira de Pneus - 1,33 m³	79	Diesel	unid.	1	11,00	682,00	0,53	361,46
7	E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	97	Diesel	unid.	1	11,00	682,00	0,53	361,46
8	E9544	Vassoura mecânica rebocável	-	-	unid.	1	0,85	52,70	0,53	27,93
9	E9514	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	130	Diesel	unid.	1	8,20	508,40	0,53	269,45
10	E9558	Tanque de estocagem de asfalto - 30.000L.	-	-	unid.	1	6,00	372,00	0,53	197,16
Total R\$ 2.814,45										

Obs.: Foi considerado a mobilização e desmobilização para os equipamentos pesados específicos para pavimentação. O preço unitário do transporte corresponde ao Custo Unitário do Serviço 72840 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (Não Desonerado e sem BDI), da referência de custo do SINAPI/MT - Julho/2019.

Referência: Foi adotada a DMT de até 62 km, considerando o município de Porto dos Gaúchos - MT.

Evelin Luani Montagna
Engenheira Civil
CREA MT 039125