

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019 NÃO DESONERADO	<i>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</i>
		Código C3353 - Catálogo de Composições Analíticas Tabela SEINFRA	

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PAULO, AVENIDA BRASIL, RUA MATO GROSSO
LOCAL: COMUNIDADE SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO

PMPG SINAL 001		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2			
Item	Código SINAPI	Discriminação	Unid.	Coefficiente	Preço Unit. R\$	Total
EQUIPAMENTOS (HORÁRIO)						
1	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,9	118,47	106,623
2	5892	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1	26,70	2,67
MATERIAIS						
3	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3	0,31	0,93
4	20209	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3	9,14	27,42
5	4505	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	2,32	2,32
6	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	693,00	693
7	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	2	0,15	0,3
MÃO DE OBRA						
8	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	0,1	11,71	1,171
9	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1	11,06	11,06
SERVIÇOS						
10	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,018	381,35	6,8643
					Total R\$	852,36

Foi Adotado para a composição a referência da Tabela SEINFRA código C3353

Evelin Luani Montagna
 Engenheira Civil
 CREA MT 039125