



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAÚCHOS**

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000
PORTO DOS GAÚCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI 12/2019 e
Tabela ANP - MT 11/2019

NÃO DESONERADO

BDI

21,33%

Secretaria Municipal de
Planejamento, Tecnologia e
Informática

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SÃO PAULO, AVENIDA BRASIL, RUA MATO GROSSO
Local: COMUNIDADE SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

DATA: 3/3/2020
LEIS SOCIAIS: 115,70%

Memória de Cálculo das Vias (Cubação)

Item	Logradouro	Extensão		Reg. Subleito		Terraplanagem - Escavação			Base			Subbase			Imprimação		TSD c/ capa				
		m	Larg. (m)	Área (m²)	Área (m²)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Área (m²)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Área (m²)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Larg. (m)	Área (m²)	Larg. (m)	Área (m²)				
1.	Rua São Leopoldo	93,00	9	837	837,00	0,325	272,025	837,00	0,15	125,55	837,00	0,15	125,55	7,40	688,2	7,4	688,20				
2.	Avenida Brasil	93,00	9	837	837,00	0,325	272,025	837,00	0,15	125,55	837,00	0,15	125,55	7,40	688,2	7,4	688,20				
3.	Rua Mato Grosso	109,00	9	981	981,00	0,325	318,825	981,00	0,15	147,15	981,00	0,15	147,15	7,40	806,6	7,4	806,60				
TOTAL		295,00			2655,00			862,88		2655,00			398,25		2655,00		398,25		2183,00		2183,00

LIMPA RODAS				
LIMPA RODA	ÁREA (m²)	QUANT.	ÁREA TOTAL	VOLUME
LRI	0	0	0	0,00
TOTAL	0	0	0	0

Item	Logradouro	Extensão	Meio-fio reto	Meio-fio Curvo	Sarjeta	Calçadas (Largura 1,5m, Espessura 7cm)	
		m	Ext. (m)	Ext. (m)	Ext. (m)	Área (m²)	m³
1.	Rua São Leopoldo	93,00	186	0	186,00	0	0
2.	Avenida Brasil	93,00	186	0	186,00	0	0
3.	Rua Mato Grosso	110,00	218	0	218,00	0	0
			590,00	0,00	590,00	0,00	0,00

SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
ÁREA REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	m2	2.655,00
ÁREA TERRAPLANAGEM - ESCAVAÇÃO	m2	2.655,00
VOL. TERRAPLANAGEM - ESCAVAÇÃO	m3	862,88
ÁREA BASE	m2	2.655,00
VOL. BASE	m3	398,25
ÁREA SUB-BASE	m2	2.655,00
VOL. SUB-BASE	m3	398,25
VOL. TRANSPORTE	m3	915,98
IMPRIMAÇÃO	m2	2.183,00
TSD C/ CAPA	m2	2.183,00
MEIO FIO RETO	m	590,00
MEIO FIO CURVO	m	0,00
CALÇADAS	m2	0,00
CALÇADAS	m3	0,00

Evelin Luani Montagna
Engenheira Civil
CREA MT 039125