

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 12/2019 e Tabela ANP - MT 11/2019		Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
		NÃO DESONERADO		
		BDI	21,33%	
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				

PLANILHAS MEMÓRIA DE CÁLCULO DO TRANSPORTE

Memória de Cálculo Transporte de Cascalho Vias Não Pavimentada								
SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F. UTILIZAÇÃO		A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (M³.Km)
				FATOR	UND.			
Base	Solo	398,25	m³	1,15	m3	457,99	40,85	18.708,79
Sub base	Solo	398,25	m³	1,15	m3	457,99	40,85	18.708,79
Bota fora	Solo	796,50	m³	1,15	m3	915,98	1	915,98
		1.593,00				1.831,95		38.333,55

Memória de Cálculo Transporte de Material Asfáltico								
SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F. UTILIZAÇÃO		PESO (T) A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (t.Km)
				FATOR	UND.			
Imprimação	CM-30	2.183,00	m²	0,0012	T/m²	2,62	687,00	1.799,67
TSD	RR-2C	2.183,00	m²	0,0031	T/m²	6,77	687,00	4.649,14
								6448,8

Memória de Cálculo Transporte de Brita Rodovia Pavimentada								
SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F. UTILIZAÇÃO		A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (M³.Km)
				FATOR	UND.			
TSD	Brita 1	2.183,00	m²	0,0115	M3/m²	25,10	318,00	7.983,23
TSD	Brita 0	2.183,00	m²	0,0055	M3/m²	12,01	318,00	3.818,07
TSD	Po de pedra	2.183,00	m²	0,0055	M3/m²	12,01	318,00	3.818,07
								15619,36

Evelin Luani Montagna
 Engenheira Civil
 CREA MT 039125