

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOV/2019)	<i>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</i>	
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Leopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	NÃO DESONERADO		
		BDI		21,35%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE	DATA:	17/2/2020
LOCAL:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE - PORTO DOS GAÚCHOS	LEIS SOCIAIS:	115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.759,40							
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6	378,99	459,90	2.759,40
2.0 REFORMA DA ARQUIBANCADA 16.673,43							
2.1	PMPG 001	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR	M2	271,82	11,47	13,92	3.783,73
2.2	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	271,82	39,08	47,42	12.889,70
3.0 REFORMA DO PISO 67.057,05							
3.1	PMPG 002	FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO	M2	726,51	0,82	1,00	726,51
3.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	1453,02	1,99	2,41	3.501,78
3.3	88477	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	726,51	25,98	31,53	22.906,86
3.4	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	726,51	39,08	47,42	34.451,10
3.5	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	352,5	12,79	15,52	5.470,80
4.0 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5.222,98							
4.1	COT 001	TABELA DE BASQUETE MÓVEL E AJUSTÁVEL	UN	2	1.613,53	1.958,02	3.916,04
4.2	COT 003	POSTE DE VOLEI	PAR	1	745,47	904,63	904,63
4.3	COT 004	REDE DE VOLEI	UN	1	331,53	402,31	402,31
5.0 ILUMINAÇÃO 9.888,73							
5.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	379,8	1,84	2,23	846,95
5.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,7	2,62	3,18	526,93
5.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	8,78	10,65	42,60
5.4	96563	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	94,6	31,29	37,97	3.591,96
5.5	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	65,67	79,69	79,69
5.6	COT 002	REFLETOR LED 200W - BRANCO FRIO	UN	14	282,57	342,90	4.800,60
TOTAL GERAL						R\$ 101.601,59	

EVELIN LUANI MONTAGNA
 Engenheira Civil
 CREA-MT 039125