



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT
FONE: (66) 3526-2011

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (NOVEMBRO/2019)

NÃO DESONERADO

BDI 21,35%

Secretaria Municipal de
Planejamento, Tecnologia e
Informática

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELA CELULAR MOLDADA IN LOCO

LOCAL: RIO ENGANO - PORTO DOS GAÚCHOS

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO

PMPG 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	91,94	4.045,36
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	21,67	3.813,92
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	18,38	808,72
Total					R\$ 8.668,00

PMPG 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
5915361	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T - RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM	4253,88	0,27	1.148,54
5915365	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T X KM	975,12	0,35	341,29
Total					R\$ 1.489,83

*Composição baseada em SICRO JUL 2019 5915351 E SICRO JUL 2019 5915365

PMPG 003	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,90	117,81	106,02
5892	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,10	27,39	2,73
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,57	1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,95	15,95
MATERIAL					
13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3,00	0,33	0,99
20209	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")	M	3,00	9,14	27,42
4505	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	2,27	2,27
34723	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	2,27	2,27
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,00	693,00	693,00
11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	2,00	324,76	649,52
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,02	371,30	6,68
Total					R\$ 1.506,23

*Composição baseada em SEINFRA C3353

SERÃO IMPLANTADAS DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, MODELO A-22, COM DIMENSÕES DE 0,25M² CADA.