

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS <small>SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopedina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011</small>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2019) NÃO DESONERADO BDI 21,35% BDI DIF 18,20%			Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELA CELULAR MOLDADA IN LOCO LOCAL: RIO ENGANO - PORTO DOS GAÚCHOS				DATA: 12/03/20 LEIS SOCIAIS: 115,70%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							10.518,62
1.1	PMPG 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	8.668,00	10.518,62	10.518,62
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							5.487,11
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8	378,99	459,90	3.679,20
2.2	PMPG 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.489,83	1.807,91	1.807,91
3.0 DESVIO DO RIO							7.509,76
3.1	90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015.	M3	405,66	6,65	8,07	3.273,68
3.2	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	405,66	7,97	9,67	3.922,73
3.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	128,78	1,37	1,66	213,77
3.4	73859/1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	663,86	0,12	0,15	99,58
4.0 SINALIZAÇÃO							1.761,27
4.1	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF. 11/2017	M	20	17,24	20,92	418,40
4.2	99060	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	UN	4	88,37	107,24	428,96
4.3	PMPG 003	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,5	1.506,23	1.827,81	913,91
5.0 MOVIMENTO DE TERRA							28.871,03
5.1	83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	474,61	2,12	2,57	1.219,75
5.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	474,61	1,37	1,66	787,85
5.3	COT 001	CASCALHO VERMELHO	M3	286,12	15,71	18,57	5.313,25
5.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	286,12	6,46	7,84	2.243,18
5.5	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016	M3XKM	4038,02	0,99	1,20	4.845,63
5.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016	M3XKM	16821,37	0,66	0,80	13.457,09
5.7	72894	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	286,12	2,89	3,51	1.004,28
6.0 CABECEIRAS							91.635,30
6.1	705427	Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - escorridade 0° - areia e brita comerciais	UN	2	37.245,84	44.024,58	88.049,16
6.2	5914336	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada	t.km	6434,775861	0,43	0,51	3.281,74
6.3	5914334	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em leito natural	t.km	390,2578124	0,66	0,78	304,40
7.0 ADUELAS							130.906,58
7.1	705388	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	10	9.565,18	11.306,04	113.060,40
7.2	1505877	Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento (Aduelas e Bocas)	m³	91,406	127,29	150,46	13.752,95
7.3	5914336	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada	t.km	7344,80445	0,43	0,51	3.745,85
7.4	5914334	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em leito natural	t.km	445,3560953	0,66	0,78	347,38
TOTAL GERAL						R\$ 276.689,67	


EVELIN LUANI MONTAGNA
 Engenheira Civil
 CREA-MT 039125