

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI 08/2019 e Tabela ANP – MT 08/2019		Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática		
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Leopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.500-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011		NÃO DESONERADO				
			BDI	23,97%			
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV. MATO GROSSO					DATA: 24/7/2020		
LOCAL: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT					LEIS SOCIAIS: 115,70%		
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8.823,25							
1.1	PMPG ADM 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.117,25	8.823,25	1.193,19
2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 6.347,38							
2.1	PMPG MOB_DESM 001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).	UN	1	2.560,05	3.173,69	3.173,69
2.2	PMPG MOB_DESM 002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA).	UN	1	2.560,05	3.173,69	3.173,69
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.193,19							
3.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	320,83	397,73	1.193,19
4.0 TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO DAS VIAS 18.435,34							
DO ATERRO							
4.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	337,64	5,27	6,53	2.204,81
4.2	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.038,90	1,26	1,56	1.620,68
DO ATERRO							
4.3	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.038,90	0,45	0,56	581,78
4.4	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	450,19	3,04	3,77	1.697,22
4.5	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	450,19	1,62	2,01	904,88
4.6	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2017	M3	450,19	6,49	8,05	3.624,03
4.7	COTAÇÃO	CASCALHO PARA ATERRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M3	450,19	3,00	3,72	1.674,71
DA JAZIDA							
4.8	73903/1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	1.038,90	0,34	0,42	436,34
4.9	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	450,19	3,04	3,77	1.697,22
4.11	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016	M3XKM	2253,20095	1,12	1,39	3.131,95
DO BOTA-FORA							
4.12	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA	M2	1.038,90	0,20	0,25	259,73
4.13	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016	M3XKM	433,08	1,12	1,39	601,99
5.0 PAVIMENTAÇÃO 31.290,24							
5.1	PMPG IMPRIM 001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 09/2017	M2	878,90	6,01	7,45	6.547,81
5.2	PMPG TSD 001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF. 01/2018	M2	878,90	12,44	15,42	13.552,64
5.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODO VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	2596,35	0,49	0,61	1.583,77
5.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016	M3XKM	10441,33	0,74	0,92	9.606,02
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 11.435,83							
6.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	200,00	38,23	47,39	9.478,00
6.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	37,60	42,00	52,07	1.957,83
6.3	PMPG TATIL 001	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULIZAÇÃO DE BASE.	M2	0	92,34	114,47	
6.4	74005/2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=>95% DO PN (ÁREAS) (COMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	24,95	5,22	6,47	
6.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	24,95	537,94	666,88	
7.0 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1.723,43							
7.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	41,78	10,84	13,44	561,52
7.2	PMPG SINAL 001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,286	728,81	903,51	1.161,91

TOTAL GERAL R\$ 79.248,66

Evelin Luani Montagna
Engenheira Civil
CREA MT 039125