



Obra
REFORMA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COBERTURA

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------|--------------|---|-----|--------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 1 | | VEDAÇÕES | | | | | 8.385,22 | 36,50 % |
| 1.1 | 96359 SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 47,82 | 93,14 | 114,45 | 5.472,99 | 23,82 % |
| 1.2 | 96127 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO AF_05/2017 | m² | 95,64 | 11,56 | 14,20 | 1.358,08 | 5,91 % |
| 1.3 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | m² | 95,64 | 13,23 | 16,25 | 1.554,15 | 6,77 % |
| 2 | | RODAPE | | | | | 810,37 | 3,53 % |
| 2.1 | 88848 SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM, AF_06/2014 | M | 106,07 | 6,22 | 7,64 | 810,37 | 3,53 % |
| 3 | | COBERTURA | | | | | 13.776,24 | 59,97 % |
| 3.1 | 91647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 | m² | 267,5 | 2,55 | 3,13 | 837,27 | 3,64 % |
| 3.2 | 94442 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 | m² | 267,5 | 39,37 | 48,37 | 12.938,97 | 56,33 % |

Total sem BDI 18.698,19
Total do BDI 4.273,64
Total Geral 22.971,83

Jean Lucas Souza de Oliveira
JEAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
CREA MT 044808