

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal De Porto dos Gaúchos/MT

Licitação nº: 001/2022

Modalidade: CONCORRÊNCIA

Tipo: MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE

Nome Fantasia: WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
Razão Social: WALLACY DELLATESTA ME	
CNPJ: 33.166.126/0001-90	Optante pelo Simples? Sim
Inscrição Estadual: 13.922.215-4	Insc. Municipal: 13674
Endereço: RUA ADEMAR DE ABREU FILHO	
Bairro: CENTRO	Cidade: NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
Cep: 78.515-000	Email: wallacydellatesta@gmail.com
Telefone Fixo:	Telefone Celular: (66) 99612-1054
Banco: Cooperativa SICOOB	Conta Bancária: 22136
Nº da Agência: Conta Corrente - Ag: 4598	

Em atendimento ao Edital da licitação em epígrafe, que tem por objeto a **"Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil, para execução da obra no novo paço municipal, para atender a demanda da prefeitura municipal de Porto dos Gaúchos/MT"**, apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta comercial, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, conforme abaixo:

LOTE 01				
Item	Qtd.	Un.	Produto	Vlr. Global
01	01	Un.	EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. Prazo máximo para conclusão da Obra: Conforme a Execução do Cronograma Físico-Financeiro.	4.603.941,19
Total Geral:				4.603.941,19
Quatro Milhões e Seiscentos e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dezenove Centavos				

DECLARA QUE:

- a) Nos preços apresentados nesta proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: encargos e despesas diretas e indiretas, impostos, tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, frete, transporte, comerciais, equipamentos, mão de obra, ferramentas, horas extras, BDI, seguro, Sedex, taxa de administração, lucro, garantia, embalagem e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir para o cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- b) Tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus Anexos;
- c) A proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- d) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;
- e) O conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração antes da abertura oficial das propostas;
- f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Valor Total da Proposta é de: R\$ 4.603.941,19 (Quatro Milhões e Seiscentos e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dezenove Centavos).

Validade da Proposta: 90 dias.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato.	
Nome Completo:	Wallacy Dellatesta
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Engenheiro Civil
Endereço Completo:	Rua Ademar de Abreu Filho, 26 – Centro – Nova Canaã do Norte/MT
RG nº:	1635675-6
CPF nº:	054.582.991-75
E-mail:	wallacydellatesta@gmail.com
Telefone celular:	(66) 99612-1054

Nova Canaã do Norte/MT, 11 de outubro de 2022.



WALLACY DELLATESTA
Representante Legal
CPF: 054.582.991-75
RG: 1635675-6
WALLACY DELLATESTA – ME
CNPJ: 33.166.126/0001-90

33.166.126/0001-90

WALLACY DELLATESTA - ME

**RUA ADEMAR DE ABREU LIMA FILHO, 26, CENTRO
CEP: 78515-000, NOVA CANAÃ DO NORTE/MT**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT	REF.:	NÃO_DESONERADO SINAPI-MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19		
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO		
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO	BDI:	22,88%
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VL. PARCIAL (R\$)	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	393.894,23
1.1	ADMINISTRAÇÃO	R\$	265.303,32
1.2	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO	R\$	128.590,91
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$	14.405,81
3.0	DRENAGEM DO TERRENO	R\$	55.596,91
4.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$	53.892,81
4.1	TUBOS	R\$	34.187,24
4.2	CONEXÕES	R\$	1.055,77
4.3	CAIXAS	R\$	18.649,80
5.0	BLOCO 1	R\$	2.775.272,48
5.1	FUNDAÇÃO	R\$	214.752,84
5.1.1	ESTACAS	R\$	37.265,43
5.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO	R\$	39.070,91
5.1.3	PILAR DE ARRANQUE	R\$	33.085,21
5.1.4	VIGAS BALDRAME	R\$	105.331,29
5.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$	177.674,22
5.2.1	PILARES	R\$	73.797,93
5.2.2	VIGAS	R\$	87.897,67
5.2.3	LAJES MACIÇAS	R\$	15.978,62
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$	94.462,21
5.4	ESQUADRIAS	R\$	146.019,38
5.4.1	PORTAS	R\$	86.757,27
5.4.2	JANELAS	R\$	59.262,11
5.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$	43.022,49
5.6	COBERTURA	R\$	590.535,20
5.6.1	COBERTURAS METÁLICAS	R\$	548.287,85
5.6.2	CALHAS E RUFOS	R\$	42.247,35
5.7	FORRO	R\$	126.107,11
5.8	PISOS	R\$	167.436,53
5.9	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$	6.451,03
5.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	454.570,23
5.10.1	ELETRODUTOS	R\$	40.281,03
5.10.2	CAIXAS	R\$	9.542,88
5.10.3	CABOS	R\$	278.061,08
5.10.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$	24.654,65
5.10.5	QUADROS	R\$	16.158,60
5.10.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS	R\$	8.934,26
5.10.6.1	TOMADAS	R\$	6.515,22
5.10.6.2	INTERRUPTORES	R\$	2.419,04
5.10.7	LUMINÁRIAS	R\$	76.937,73
5.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	32.618,15
5.11.1	TUBOS	R\$	7.444,69
5.11.2	CONEXÕES	R\$	3.049,77
5.11.3	REGISTROS	R\$	3.936,51
5.11.4	ACESSÓRIOS	R\$	248,44
5.11.5	RESERVATÓRIOS	R\$	17.938,74



5.12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$	44.084,64
5.12.1	TUBOS	R\$	6.351,74
5.12.2	CONEXÕES	R\$	6.902,01
5.12.3	CAIXAS	R\$	7.157,90
5.12.4	SISTEMA DE TRATAMENTO	R\$	23.672,99
5.13	INSTALAÇÕES PLUVIAS	R\$	30.824,38
5.14	LOUÇAS E METAIS	R\$	15.169,24
5.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	R\$	47.328,58
5.16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$	31.311,69
5.16.1	CONDUTOS	R\$	5.392,18
5.16.2	CONDUTORES	R\$	5.378,34
5.16.3	EQUIPAMENTOS	R\$	18.048,27
5.16.4	CAIXAS	R\$	2.492,90
5.17	ESCADA DE MARINHEIRO	R\$	1.962,45
5.18	AR CONDICIONADO	R\$	205.111,75
5.19	PINTURA INTERNA	R\$	112.856,69
5.20	CHAPISCO E REBOCO	R\$	36.685,21
5.21	PINTURA EXTERNA	R\$	53.057,46
5.22	PAREDES DE DRYWALL	R\$	123.997,91
5.23	IMPÉRMIEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	R\$	19.233,09
6.0	BLOCO 2	R\$	780.733,83
6.1	FUNDAÇÃO	R\$	90.051,10
6.1.1	ESTACAS	R\$	27.321,36
6.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO	R\$	12.707,44
6.1.3	PILAR DE ARRANQUE	R\$	9.557,31
6.1.4	VIGAS BALDRAME	R\$	40.464,99
6.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$	90.539,78
6.2.1	PILARES	R\$	35.813,58
6.2.2	VIGAS	R\$	43.588,89
6.2.3	LAJES MACIÇAS	R\$	11.137,31
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO CERAMICA	R\$	83.855,89
6.4	ESQUADRIAS	R\$	79.263,08
6.4.1	PORTAS	R\$	21.694,54
6.4.2	JANELAS	R\$	6.279,54
6.4.3	FACHADA	R\$	51.289,00
6.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$	49.610,52
6.6	COBERTURA	R\$	62.993,02
6.6.1	COBERTURAS METALICAS	R\$	56.179,92
6.6.2	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$	6.813,10
6.7	FORRO	R\$	18.740,08
6.8	PISOS	R\$	40.931,65
6.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	35.962,63
6.9.1	ELETRODUTOS	R\$	5.338,64
6.9.2	CAIXAS	R\$	889,90
6.9.3	CABOS	R\$	15.325,69
6.9.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$	1.736,44
6.9.5	QUADROS	R\$	1.869,05
6.9.6	DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS	R\$	1.104,69
6.9.6.1	TOMADAS	R\$	1.104,69
6.9.6.2	INTERRUPTORES	R\$	-
6.9.7	LUMINARIAS	R\$	9.698,22
6.10	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$	4.358,23
6.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$	17.884,19
6.11.1	TUBOS	R\$	4.890,00
6.11.2	CONEXÕES	R\$	2.549,10

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

6.11.3	REGISTROS	R\$	3.364,61
6.11.4	ACESSORIOS	R\$	173,40
6.11.5	RESERVATÓRIOS	R\$	6.907,08
6.12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$	23.530,11
6.12.1	TUBOS	R\$	4.548,74
6.12.2	CONEXÕES	R\$	4.665,91
6.12.3	CAIXAS	R\$	14.315,46
6.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	R\$	22.856,62
6.14	SISTEMA DE LÓGICA	R\$	4.026,73
6.14.1	CONDUTORES	R\$	211,31
6.14.2	EQUIPAMENTOS	R\$	457,50
6.14.3	CAIXAS	R\$	1.933,16
6.14.4	CONDUTOS E CAIXAS	R\$	1.424,76
6.15	SONORIZAÇÃO	R\$	7.678,10
6.16	BRISE	R\$	9.232,21
6.17	LOUÇAS E METAIS	R\$	18.414,52
6.18	ESCADA DE MARINHEIRO	R\$	2.180,50
6.19	AR CONDICIONADO	R\$	34.211,23
6.20	PINTURA INTERNA	R\$	13.237,65
6.21	CHAPISCO E REBOCO	R\$	42.847,86
6.22	PINTURA EXTERNA	R\$	18.351,13
6.23	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$	9.977,00
7.0	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO	R\$	28.895,00
7.1	TUBOS	R\$	5.285,59
7.2	BOMBAS	R\$	1.877,22
7.3	HIDRANTE	R\$	3.872,66
7.4	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	R\$	1.214,40
7.5	RESERVATÓRIOS	R\$	6.405,27
7.6	ALARMES	R\$	7.486,95
7.7	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	R\$	1.747,27
7.8	EXTINTORES	R\$	1.005,64
8.0	PAISAGISMO	R\$	97.672,33
9.0	PASSEIO	R\$	201.531,77
10.0	ORNAMENTAÇÃO	R\$	53.683,04
11.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$	13.200,50
12.0	TRANSFORMADOR	R\$	135.162,48
TOTAL		R\$	4.603.941,19

Nova Canaã do Norte/MT, 11 de outubro de 2022.

Wallacy Dellatesta

WALLACY DELLATESTA

ENG. CIVIL - WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CREA - MT 045912

33.166.126/0001-90

WALLACY DELLATESTA - ME

**RUA ADEMAR DE ABREU LIMA FILHO, 26, CENTRO
CEP: 78515-000, NOVA CANAÁ DO NORTE/MT**

[Handwritten signatures and marks]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT						REF.:	NÃO GERADO SINAPI-INT 02/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICROS - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 02/2022 - Minas Gerais IOFES - 02/2022 - Espírito Santo	
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19						BDI:	22,88%	
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO						VALOR UNIT. C/ BDI		
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO						VALOR TOTAL	393.894,23	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1			ADMINISTRAÇÃO						
1.1.1	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	6.144,07	7.549,83	265.303,32	
1.1.2	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	780,00	87,75	107,83	181.195,92	
1.2			PREPARAÇÃO DE CANTEIRO						
1.2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	5.867,00	2,46	3,02	84.107,40	
1.2.2	0101000114	AGESUL	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00	1.234,90	1.517,44	17.718,34	
1.2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA AF_05/2018	UN	305,00	96,27	118,30	1.517,44	
1.2.4	0101000101	AGESUL	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22. ADESVADA	m²	10,00	306,33	376,42	36.081,50	
1.2.5	98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1,00	6.925,82	8.510,44	3.764,20	
1.2.6	0101000118	AGESUL	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA	UN	1,00	1.499,23	1.842,25	8.510,44	
1.2.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	250,00	46,50	57,13	1.842,25	
1.2.8	IN0001	Proprio	CONSUMO MENSAL DE AGUA ESTIMADO	Mês	24,00	370,00	454,65	14.282,50	
1.2.9	IN0002	Proprio	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO	Mês	24,00	277,50	340,99	10.911,60	
1.2.10	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	24,00	874,13	1.074,12	8.183,76	
2			TERRAPLAVAGEM						
2.1	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	3.132,42	1,08	1,32	25.778,88	
2.2	0401002021	AGESUL	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ATERRO	m³	3.132,42	1,99	2,44	14.405,81	
2.3	74155/002	SINAPI	ESCAVAÇAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	m³	287,52	3,76	4,61	4.134,79	
2.4	74241/001	SINAPI	EMPLHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS D6	m³	287,52	3,69	4,53	7.643,10	
3			DRENAGEM DO TERRENO						
3.1	102715	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	167,34	20,77	25,51	55.596,91	
3.2	1969	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALÇERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP=2CM	m2	209,00	94,76	116,43	1.302,46	
								4.268,84	
								24.333,87	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT						REF.:	NÃO DESONERADO SINAPI-MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3-01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Serviço SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPE3 - 02/2022 - Espírito Santo	
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19						ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO	
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO						BDI:	22,86%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	
3.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	208,00	38,91	47,80	9.942,40	
3.4	83651	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	217,00	37,68	46,29	10.044,93	
3.5	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	48,96	60,16	240,64	
3.6	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	70,16	78,49	96,44	6.766,23	
4			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					53.892,81	
4.1			TUBOS					34.187,24	
4.1.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	108,67	68,90	84,66	9.200,00	
4.1.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	153,10	95,77	117,68	18.016,80	
4.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	87,00	65,20	80,12	6.970,44	
4.2			CONEXÕES					1.055,77	
4.2.1	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00	120,15	147,63	1.033,41	
4.2.2	89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	9,10	11,18	22,36	
4.3			CAIXAS					18.649,80	
4.3.1	HID-CXS-210	SETOP	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	20,00	758,87	932,49	18.649,80	
5			BLOCO 1					2.775.272,48	
5.1			FUNDAÇÃO					214.752,84	
5.1.1			ESTACAS					37.265,43	
5.1.1.1	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	486,00	12,12	14,88	7.231,68	

Wallyou

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.: NÃO DESONERADO SINAPI-MT 02/2022 - SBC - 04/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Serjipe SETOP - 02/2022 - Minas Gerais IOPEIS - 02/2022 - Espírito Santo

BDI: 22,98%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.1.1.2	96584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	2,08	14,06	17,27	35,83
5.1.1.3	12.05.040	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t	M	313,00	78,00	95,84	29.997,92
5.1.2			BLOCOS DE COROAMENTO					39.070,91
5.1.2.1	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	28,00	80,59	99,02	2.772,56
5.1.2.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	244,00	17,47	21,47	5.238,68
5.1.2.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	239,00	16,50	20,27	4.844,53
5.1.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	371,00	13,88	17,06	6.329,26
5.1.2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME. FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	28,00	577,98	710,21	19.885,88
5.1.3			PILAR DE ARRANQUE					33.085,21
5.1.3.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	79,32	156,17	191,89	15.220,71
5.1.3.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,00	17,49	21,49	1.869,63
5.1.3.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	242,00	13,80	16,95	4.101,90
5.1.3.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	131,00	11,61	14,26	1.868,06
5.1.3.5	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	216,00	10,97	13,48	2.911,68




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

MAO, DESONERADO SINAPI-MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEB - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI:

22,86%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.1.3.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,38	915,17	1.124,55	4.925,52
5.1.3.7	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,00	16,52	20,30	1.238,30
5.1.3.8	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,00	12,27	15,07	949,41
5.1.4			VIGAS BALDRAME					105.331,29
5.1.4.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	20,33	32,79	40,29	819,09
5.1.4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	248,00	17,47	21,47	5.324,56
5.1.4.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,00	16,50	20,27	182,43
5.1.4.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	710,00	13,88	17,06	12.112,60
5.1.4.5	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	20,33	1.146,61	1.408,95	28.643,95
5.1.4.6	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	298,72	151,92	186,68	55.765,04
5.1.4.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	102,00	11,73	14,41	1.469,82
5.1.4.8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,00	11,16	13,70	1.013,80
5.2			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					177.674,22
5.2.1			PILARES					73.797,93
5.2.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	207,32	156,17	191,89	39.782,63

Wallycy

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT						REF.:	MAO DESONERADO SINAPI-NT
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19							
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO							
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO						BDI:	22,88%
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.2.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	216,00	17,49	21,49	4.641,84
5.2.1.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	429,00	13,80	16,95	7.271,55
5.2.1.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,00	11,61	14,26	2.581,06
5.2.1.5	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	264,00	10,97	13,48	3.558,72
5.2.1.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	11,32	915,17	1.124,55	12.729,90
5.2.1.7	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,00	16,52	20,30	2.192,40
5.2.1.8	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,00	12,27	15,07	1.039,83
5.2.2			VIGAS					87.897,67
5.2.2.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	285,63	129,76	159,44	45.540,84
5.2.2.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	234,00	17,49	21,49	5.028,66



Wally

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT						REF.:	M.O. GERENCIADO SINAPI-MT 03/2022 SRC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Serviço SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo		
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19						BDI:	22,88%		
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO						VALOR UNIT. C/ BDI			
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO						VALOR UNIT.			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL		
5.2.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00	16,52	20,30	385,70		
5.2.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00	15,48	19,02	551,58		
5.2.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	619,00	13,80	16,95	10.492,05		
5.2.2.6	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	16,57	1.146,61	1.408,95	23.346,30		
5.2.2.7	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	179,00	11,61	14,26	2.552,54		
5.2.3			LAJES MACIÇAS					15.978,62		
5.2.3.1	92486	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	35,15	127,61	156,81	5.511,87		
5.2.3.2	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	15,61	19,18	537,04		
5.2.3.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	215,00	15,09	18,53	3.983,95		
5.2.3.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,22	1.146,61	1.408,95	5.945,76		
5.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					94.462,21		
5.3.1	11396	ORSE	COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA". DIM. 40 X 40 X 9CM	m2	30,65	89,48	109,94	3.369,22		
5.3.2	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	216,00	2,51	3,08	665,28		




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:
 NÃO GERADO SINAPI-MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe
 SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.3.3	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,90	71,97	88,43	344,87
5.3.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,40	80,53	98,95	1.029,08
5.3.5	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,90	74,91	92,04	358,95
5.3.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,40	85,94	105,60	1.098,24
5.3.7	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	56,88	71,16	87,44	4.973,58
5.3.8	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,80	86,99	106,88	406,14
5.3.9	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	944,37	70,86	87,06	82.216,85
5.4			ESQUADRIAS					146.019,38
5.4.1			PORTAS					86.757,27
5.4.1.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	3,15	436,35	536,18	1.688,96
5.4.1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,31	660,02	811,02	1.873,45
5.4.1.3	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	764,65	939,60	28.188,00
5.4.1.4	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	815,22	1.001,74	8.013,92
5.4.1.5	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	891,75	1.096,77	3.287,31

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

MÃO DESENERADO SINAPI-MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Senpie SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.4.1.6	170104	AGETOP CIVIL	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS	Un	7,00	472,51	580,61	4.064,27
5.4.1.7	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	23,75	1.358,33	1.669,11	39.641,36
5.4.2			JANELAS					59.262,11
5.4.2.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	38,00	517,20	635,54	24.150,52
5.4.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,70	450,50	553,57	14.226,74
5.4.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,90	854,08	1.049,49	20.984,85
5.5			GUARDA CORPO E CORRIMÃO					43.022,49
5.5.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	63,00	457,68	562,39	35.430,57
5.5.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P	M	84,00	73,56	90,38	7.591,92
5.6			COBERTURA					590.535,20
5.6.1			COBERTURAS METALICAS					548.287,85
5.6.1.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.205,68	208,02	255,61	308.183,86
5.6.1.2	7808	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS - R1	m2	1.144,18	16,66	20,47	23.421,36
5.6.1.3	100764	SINAPI	VIGA METALICA EM PERIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	11.495,10	15,35	18,85	216.662,63
5.6.2			CHALHAS E RUFOS					42.247,35
5.6.2.1	101979	SINAPI	CHALHAM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	281,75	51,55	63,34	17.846,04
5.6.2.2	94228	SINAPI	CHALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	212,13	93,62	115,03	24.401,31




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
							REF.:	MAO DESONERADO SINAPI-MT 03/2022 SSC - 04/2022 - Mato Grosso SICROS - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sangipe SETOP - 03/2022 - Ilheus Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo
							BDI:	22,88%
5.7			FORRO					126.107,11
5.7.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P	m²	1.182,53	33,54	41,21	48.732,06
5.7.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1.182,53	2,06	2,53	2.991,90
5.7.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1.182,53	23,54	28,92	34.198,76
5.7.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1.182,53	13,58	16,68	19.724,60
5.7.5	210506	AGETOP CIVIL	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	964,18	17,27	21,22	20.459,89
5.8			PISOS					167.436,53
5.8.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	m²	1.384,07	0,54	0,65	899,64
5.8.2	1701000102	AGESUL	CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3:4:3:5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM	m²	1.384,07	27,15	33,36	46.172,57
5.8.3	0701000102	AGESUL	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM	m²	1.384,07	22,99	28,24	39.086,13
5.8.4	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	m²	55,81	38,91	47,80	2.667,71
5.8.5	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM, AF_06/2018	m²	55,81	53,30	65,49	3.654,99
5.8.6	REV-CER-010	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	55,81	59,07	72,58	4.050,68
5.8.7	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	1.327,06	43,48	53,43	70.904,81
5.9			SOLEIRAS E RODAPÉS					6.451,03
5.9.1	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	653,40	7,12	8,75	5.717,25
5.9.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	6,80	87,82	107,91	733,78

Wallacy

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT		REF.:	MÃO DESENERADO SINAPI/MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEs - 02/2022 - Espírito Santo	
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19		BDI:	22,88%	
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO				
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					454.570,23
5.10.1			ELETRODUTOS					40.281,03
5.10.1.1	38.19.030	CPOS	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	143,00	14,39	17,68	2.528,24
5.10.1.2	38.19.020	CPOS	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	M	1.673,00	14,08	17,29	28.926,17
5.10.1.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	46,40	8,80	10,80	501,12
5.10.1.4	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	70,10	13,07	16,06	1.125,80
5.10.1.5	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	93,00	16,69	20,50	1.906,50
5.10.1.6	38.19.210	CPOS	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	154,00	15,07	18,51	2.850,54
5.10.1.7	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	82,00	6,18	7,59	622,38
5.10.1.8	72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	132,00	11,23	13,79	1.820,28
5.10.2			CAIXAS					9.542,88
5.10.2.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	UN	18,00	155,50	191,08	3.439,44
5.10.2.2	40.02.020	CPOS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM	UN	1,00	23,10	28,38	28,38
5.10.2.3	40.02.040	CPOS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	10,00	29,87	36,70	367,00
5.10.2.4	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	171,77	211,07	633,21
5.10.2.5	40.02.060	CPOS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	34,61	42,53	42,53
5.10.2.6	10793	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01	un	292,00	12,49	15,34	4.479,28
5.10.2.7	743	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	un	31,00	14,52	17,84	553,04



W3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT					REF.:		MÃO DE OBRERADO SINAPI-MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Serviço SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEs - 02/2022 - Espírito Santo	
ENDEREÇO:		PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19					BDI:		22,88%	
MUNICÍPIO:		PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO					BDI:		22,88%	
ASSUNTO:		CONSTRUÇÃO					BDI:		22,88%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	278.061,08	
5.10.3										
5.10.3.1	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00	17,93	22,02	5.284,80		
5.10.3.2	73860/008	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6.205,00	5,38	6,61	41.015,05		
5.10.3.3	73860/022	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	960,00	38,16	46,88	45.004,80		
5.10.3.4	73860/009	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	946,00	6,28	7,71	7.293,66		
5.10.3.5	10758	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 0,75 MM2, 450/750V	m	227,00	15,71	19,30	4.381,10		
5.10.3.6	73860/007	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.070,50	2,88	3,53	3.778,86		
5.10.3.7	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	11,10	117,47	144,34	1.602,17		
5.10.3.8	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	331,00	148,71	182,73	60.483,63		
5.10.3.9	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	383,00	181,98	223,62	85.646,46		
5.10.3.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	475,00	7,16	8,79	4.175,25		
5.10.3.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	170,00	92,85	114,09	19.395,30		
5.10.4										
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO										
5.10.4.1	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	70,36	86,46	172,92		
5.10.4.2	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	83,67	102,80	205,60		
5.10.4.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	56,46	69,38	1.665,12		
5.10.4.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	59,35	72,92	437,52		
5.10.4.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	61,70	75,81	2.046,87		
							24.654,65			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

NÃO GERENCIADO SINAPI-MT
 03/2022 SRC - 04/2022 - Mato Grosso
 SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso
 ORSE - 02/2022 - Sempre SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPE5 - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.10.4.6	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	78,20	96,09	96,09
5.10.4.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,23	13,79	13,79
5.10.4.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	51,00	12,68	15,58	794,58
5.10.4.9	11425	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), REF.:SIEMENS 3VT1710-2DA36 OU SIMILAR	un	12,00	0,00	0,00	0,00
5.10.4.10	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.355,97	1.666,21	1.666,21
5.10.4.11	101899	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	2.182,53	2.681,89	13.409,45
5.10.4.12	1201005132	AGESUL	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20° KA (TIPO AC)	UN	36,00	77,95	95,78	3.448,08
5.10.4.13	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	4,00	100,98	124,08	496,32
5.10.4.14	071451	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30MA	Un	1,00	164,47	202,10	202,10
5.10.5			QUADROS					16.158,60
5.10.5.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	727,47	893,91	1.787,82
5.10.5.2	12242	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	3,00	793,58	975,14	2.925,42
5.10.5.3	12231	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2,00	1.462,85	1.797,55	3.595,10
5.10.5.4	ELE-QUA-031	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM	un	1,00	177,79	218,46	218,46
5.10.5.5	11377	ORSE	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO: 1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2,00	2.486,59	3.055,52	6.111,04
5.10.5.6	37.10.010	CPOS	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	11,50	107,62	132,24	1.520,76



Wally



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL: WALLACY DELATESTA - ME
 WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 33.166.128/0001-90

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

MAO DESONERADO SINAPI/MT
 02/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SIRCOS - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.10.5.7	11375	ORSE	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:600X500X200CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00	0,00	0,00	0,00
5.10.5.8	11375	ORSE	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:600X500X200CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00	0,00	0,00	0,00
5.10.6			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS					8.934,26
5.10.6.1			TOMADAS					6.515,22
5.10.6.1.1	478	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	un	77,00	18,63	22,89	1.762,53
5.10.6.1.2	8818	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	un	3,00	23,88	29,34	88,02
5.10.6.1.3	4279	ORSE	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	un	46,00	33,62	41,31	1.900,26
5.10.6.1.4	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,00	66,78	82,05	2.543,55
5.10.6.1.5	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METÁLICA	UN	3,00	59,91	73,62	220,86
5.10.6.2			INTERRUPTORES					2.419,04
5.10.6.2.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	21,03	26,84	1.033,60
5.10.6.2.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	26,05	32,00	64,00
5.10.6.2.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	33,32	40,94	245,64
5.10.6.2.4	40.05.340	CPOS	SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER	UN	20,00	43,78	53,79	1.075,80
5.10.7			LUMINÁRIAS					76.937,73
5.10.7.1	74041/002	SINAPI	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LETTOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	122,86	150,96	452,88
5.10.7.2	060643	SBC	ESPEITO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX	UN	13,00	76,07	93,47	1.215,11
5.10.7.3	060126	SBC	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREFOR BRANCO NEUTRO	UN	10,00	69,35	85,21	852,10
5.10.7.4	12870	ORSE	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCIBRA OU SIMILAR	un	2,00	68,84	84,58	169,16
5.10.7.5	060641	SBC	BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNHO PARA PISO	UN	16,00	89,21	109,61	1.753,76
5.10.7.6	060103	SBC	LUMINÁRIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62X62CM	UN	182,00	264,28	324,74	59.102,68

W.D. Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

MÃO DESENERADO SINAPI/MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Serviço SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.10.7.7	1201001104	AGESUL	LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA RÇA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	174,33	214,22	4.284,40
5.10.7.8	047094	SBC	LAMPADA LED LUZ SOLLAR BULBO 12W BRANCA BIVOLT	UN	2,00	17,76	21,82	43,64
5.10.7.9	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55,00	134,12	164,80	9.064,00
5.11			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					32.618,15
5.11.1			TUBOS					7.444,69
5.11.1.1	89356	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	115,00	18,07	22,20	2.553,00
5.11.1.2	89357	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	105,92	25,69	31,56	3.342,83
5.11.1.3	89449	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,33	15,80	19,41	685,75
5.11.1.4	89450	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,73	26,09	32,06	215,76
5.11.1.5	2476	ORSE	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	20,00	5,69	6,99	139,80
5.11.1.6	2483	ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	20,00	4,22	5,18	103,60
5.11.1.7	2480	ORSE	RASGOS EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	m	15,00	13,92	17,10	256,50
5.11.1.8	2484	ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	m	15,00	8,00	9,83	147,45
5.11.2			CONEXÕES					3.049,77
5.11.2.1	CND023	Próprio	JOELHO 45º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	un	8,00	9,12	11,20	89,60
5.11.2.2	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	14,50	17,82	320,76
5.11.2.3	CND016	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	un	23,00	7,72	9,49	218,27
5.11.2.4	CND017	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, AGUA FRIA	un	12,00	9,19	11,28	135,36
5.11.2.5	CND019	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, AGUA FRIA	un	9,00	12,65	15,54	139,86
5.11.2.6	CND043	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, AGUA FRIA	un	1,00	37,80	46,45	46,45
5.11.2.7	CND035	Próprio	JOELHO 90º GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MMx3/4", AGUA FRIA	un	1,00	21,34	26,22	26,22






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.: NÃO DESONERADO SINAPI-MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.11.2.8	CND0039	Próprio	JOELHO 90º GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MMx1/2", AGUA FRIA	un	10,00	18,81	23,11	231,10
5.11.2.9	CND0020	Próprio	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	un	6,00	9,68	11,88	71,28
5.11.2.10	CND0037	Próprio	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, AGUA FRIA	un	3,00	13,00	15,96	47,88
5.11.2.11	CND0062	Próprio	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, AGUA FRIA	un	3,00	24,53	30,14	90,42
5.11.2.12	CND0046	Próprio	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, AGUA FRIA	un	2,00	45,70	56,15	112,30
5.11.2.13	IPDU 16	Próprio	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID	2,00	28,35	34,83	69,66
5.11.2.14	CND0021	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MMx25MM, AGUA FRIA	un	5,00	15,59	19,15	95,75
5.11.2.15	CND0040	Próprio	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, DN 25MMx1/2", AGUA FRIA	un	4,00	22,89	28,13	112,52
5.11.2.16	CND0047	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDAVEL, 32MMx25MM, AGUA FRIA	UN	2,00	5,70	7,00	14,00
5.11.2.17	CND0048	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDAVEL, 60MMx30MM, AGUA FRIA	UN	1,00	15,57	19,12	19,12
5.11.2.18	1083	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM	un	1,00	15,46	18,99	18,99
5.11.2.19	1088	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM	un	1,00	29,26	35,95	35,95
5.11.2.20	1488	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 1/2"	un	2,00	45,04	55,34	110,68
5.11.2.21	1058	ORSE	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ FLANGE E ANEL, P/ CAIXA D'AGUA DIÂM = 32MM X 1"	un	3,00	18,36	22,56	67,68
5.11.2.22	1061	ORSE	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ FLANGE E ANEL, P/ CAIXA D'AGUA DIÂM = 60MM X 2"	un	2,00	39,66	48,73	97,46
5.11.2.23	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00	3,52	4,33	51,96
5.11.2.24	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2016	UN	57,00	11,80	14,50	826,50
5.11.3			REGISTROS					3.936,51
5.11.3.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	43,23	53,11	106,22
5.11.3.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	79,49	97,68	293,04
5.11.3.3	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	9,00	179,02	219,98	1.979,82




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

MÃO DE OBRA: SBC - 04/2022 - Mato Grosso
 SICRO: 01/2022 - Mato Grosso
 ORSE - 02/2022 - Serviço SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.11.3.4	00012613	SINAPI	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	9,00	16,17	19,86	178,74
5.11.3.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	70,25	86,32	604,24
5.11.3.6	3707	ORSE	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC, COM ANEL EXPANSOR PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, DECA 1968C OU SIMILAR	un	9,00	70,03	86,05	774,45
5.11.4			ACESSÓRIOS					248,44
5.11.4.1	0101000113	AGESUL	SINAPI - 95635 - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	155,15	190,64	190,64
5.11.4.2	080811	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	47,05	57,80	57,80
5.11.5			RESERVATÓRIOS					17.938,74
5.11.5.1	48.02.300	CPOS	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	2,00	7.299,30	8.969,37	17.938,74
5.12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					44.084,64
5.12.1			TUBOS					6.351,74
5.12.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	M	85,93	13,35	16,40	1.409,25
5.12.1.2	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	M	141,92	26,13	32,11	4.557,05
5.12.1.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	M	17,56	17,87	21,95	385,44
5.12.2			CONEXÕES					6.902,01
5.12.2.1	053876	SBC	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO	UN	10,00	101,08	124,21	1.242,10
5.12.2.2	1598	ORSE	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	1,00	7,95	9,76	9,76
5.12.2.3	89912	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	7,00	63,57	78,10	546,70
5.12.2.4	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	19,83	24,36	48,72

Wallacy

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

M.O. DESONERADO SINAPI-MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sengle SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPE3 - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.12.2.5	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	8,20	10,08	151,20
5.12.2.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,00	6,91	8,49	246,21
5.12.2.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	19,90	24,44	97,76
5.12.2.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	7,49	9,20	147,20
5.12.2.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	9,91	12,17	121,70
5.12.2.10	1671	ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	10,00	11,07	13,60	136,00
5.12.2.11	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	42,27	51,94	259,70
5.12.2.12	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00	9,44	11,59	695,40
5.12.2.13	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	53,00	19,51	23,97	1.270,41
5.12.2.14	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	16,63	20,43	326,88
5.12.2.15	1665	ORSE	Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	3,00	84,36	103,66	310,98
5.12.2.16	5214	ORSE	Fornecimento de tê de redução 90° de pvc, Junta elástica, com bolsas, diâm. = 100 x 50mm	un	9,00	111,79	137,36	1.236,24
5.12.2.17	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00	8,96	11,01	55,05
5.12.3			CAIXAS					
5.12.3.1	053493	SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100X140X50mm	UN	5,00	73,30	90,06	450,30
5.12.3.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	545,87	670,76	6.707,60
								7.157,90
								450,30
								6.707,60




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.12.4			SISTEMA DE TRATAMENTO					23.672,99
5.12.4.1	98064	SINAPI	SUMIDURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	4.399,87	5.406,56	5.406,56
5.12.4.2	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00	5.331,92	6.551,86	6.551,86
5.12.4.3	CND0127	Próprio	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR	UN	1,00	9.533,35	11.714,57	11.714,57
5.13			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					30.824,38
5.13.1	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	7,00	82,11	100,89	706,23
5.13.2	89533	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	20,00	37,61	46,21	924,20
5.13.3	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	1,00	120,15	147,63	147,63
5.13.4	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	2,00	214,05	263,02	526,04
5.13.5	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	38,00	46,87	57,59	2.188,42
5.13.6	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	22,00	118,88	146,08	3.213,76
5.13.7	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	M	108,91	68,90	84,66	9.220,32
5.13.8	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	96,20	95,77	117,68	11.320,81
5.13.9	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	21,00	86,02	105,69	2.219,49
5.13.10	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	2,00	145,47	178,74	357,48

REF.:

BDI:

22,88%

NÃO DESONERADO SINAPI-MT
02/2022 - SBC - 04/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

NAO_DESONERADO SINAPI/MT
02/2022 SSC - 04/2022 - Mato
Grosso SICROS - 01/2022 - Mato
Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe
SETOP - 02/2022 - Minas Gerais
IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.14			LOUÇAS E METAIS					15.169,24
5.14.1	86931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	421,34	517,73	4.141,84
5.14.2	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	222,77	273,73	1.642,38
5.14.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	10,00	44,77	55,01	550,10
5.14.4	9173	ORSE	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	un	1,00	197,08	242,17	242,17
5.14.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	10,00	38,32	47,09	470,90
5.14.6	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	2,00	37,56	46,15	92,30
5.14.7	86921	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	662,68	814,30	814,30
5.14.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	343,20	421,72	1.686,88
5.14.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	493,81	606,79	606,79
5.14.10	08.16.089	FDE	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00	2.650,43	3.256,84	3.256,84
5.14.11	08.16.090	FDE	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00	1.354,77	1.664,74	1.664,74
5.15			SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA					47.328,58
5.15.1	10423	ORSE	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	1,00	581,36	714,37	714,37
5.15.2	070251	AGETOP CIVIL	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	60,00	0,04	0,04	2,40
5.15.3	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	60,00	0,06	0,06	3,60
5.15.4	11.92.12	SUDECAP	GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 MM2	UN	5,00	23,14	28,43	142,15
5.15.5	11.92.23	SUDECAP	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM	UN	52,00	1,96	2,40	124,80






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:
 MAO DESENERADO SINAPI-MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe
 SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPE3 - 02/2022 - Espírito Santo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
BDI: 22,88%								
5.16.2			CONDUTORES					
5.16.2.1	059442	SBC	PATOH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	UN	22,00	29,84	36,66	5.378,34
5.16.2.2	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.145,00	1,63	2,00	4.290,00
5.16.2.3	11750	ORSE	AF_11/2019 Cabo coaxial rg-6	m	42,00	5,47	6,71	281,82
5.16.3 EQUIPAMENTOS								
5.16.3.1	CN0119	Proprio	TOMADA DE REDE RJ45 4 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 REF SINAPI (98307)	UN	19,00	121,97	149,87	2.847,53
5.16.3.2	CN0120	Proprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 REF SINAPI (98307)	UN	32,00	67,53	82,97	2.655,04
5.16.3.3	CN0121	Proprio	Fornecimento e instalação de Conjunto de Lógica (Rack, patch panel e switch) Inclusive acessórios	cj	1,00	1.383,73	1.700,32	1.700,32
5.16.3.4	CN0122	Proprio	Fornecimento e instalação de Conjunto de Lógica (Rack, 4 x patch panel e 2 x switch) Inclusive acessórios	cj	2,00	2.354,29	2.892,95	5.785,90
5.16.3.5	CN0123	Proprio	Fornecimento e instalação de Conjunto de Lógica (Rack, 6 x patch panel e 3 x switch) Inclusive acessórios	cj	1,00	4.114,09	5.055,39	5.055,39
5.16.3.6	8998	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", pletroduto	un	1,00	3,33	4,09	4,09
5.16.4 CAIXAS								
5.16.4.1	3232	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m, com grelha de ferro fundido	un	2,00	247,49	304,11	608,22
5.16.4.2	11083	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,30m, com brita e grelha em ferro fundido	un	2,00	254,91	313,23	626,46
5.16.4.3	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, pletroduto - Rev 01	un	20,00	12,49	15,34	306,80
5.16.4.4	743	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4", embutir, pletroduto	un	12,00	14,52	17,84	214,08
5.16.4.5	40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	1,00	23,10	28,38	28,38
5.16.4.6	40.02.040	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	17,00	29,87	36,70	623,90
5.16.4.7	40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00	34,61	42,53	85,06
5.17 ESCADA DE MARINHEIRO								
5.17.1	74194/001	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	4,50	354,90	436,10	1.962,45
5.18 AR CONDICIONADO								
5.18.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	9,00	2.405,28	2.955,60	26.600,40
5.18.2	103257	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4,00	5.054,40	6.210,85	24.843,40
205.111,75								

Wally

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

MÃO DESENERADO SINAPI-MT
03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEIS - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.18.3	103259	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	3,00	5.330,14	6.549,63	19.648,89
5.18.4	070506	SBC	AR CONDICIONADO PISO/TETO 30.000 BTU	UN	6,00	5.820,67	7.152,44	42.914,64
5.18.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	270,30	11,16	13,71	3.705,81
5.18.6	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	86,00	4,53	5,56	478,16
5.18.7	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	269,10	67,88	83,40	22.442,94
5.18.8	2476	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	77,26	5,69	6,99	540,04
5.18.9	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	77,26	8,00	9,83	759,46
5.18.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	7,55	9,27	139,05
5.18.11	070378	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU	UN	2,00	9.868,56	12.126,48	24.252,96
5.18.12	070449	SBC	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE QUENTE/FRIO 48.000	UN	2,00	9.851,57	12.105,61	24.211,22
5.18.13	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00	2.165,46	2.660,91	2.660,91
5.18.14	103266	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00	9.653,22	11.861,87	11.861,87
5.18.15	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,29	6,50	52,00
5.19			PINTURA INTERNA					112.656,69
5.19.1	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	2.356,09	13,46	16,53	38.946,16
5.19.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.356,09	13,53	16,62	39.158,21
5.19.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.356,09	12,01	14,75	34.752,32




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO		BDI:		22,88%			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
5.20			CHAPISCO E REBOCO					36.685,21
5.20.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	714,53	3,38	4,14	2.958,15
5.20.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	714,53	29,05	35,70	25.508,72
5.20.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.239,57	5,40	6,63	8.218,34
5.21			PINTURA EXTERNA					53.057,46
5.21.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.158,46	21,96	26,98	31.255,25
5.21.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1.158,46	1,87	2,29	2.652,87
5.21.3	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	1.158,46	13,46	16,53	19.149,34
5.22			PAREDES DE DRYWALL					123.997,91
5.22.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	1.043,49	96,71	118,83	123.997,91
5.23			IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES					19.233,09
5.23.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	115,89	34,08	41,87	4.852,31
5.23.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_06/2018	m²	115,89	41,38	50,85	5.893,00
5.23.3	99196	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	115,89	59,61	73,24	8.487,78


Wally

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT	REF.:	MÃO DESONERADO SINAPI/MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19		
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO		
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO	BDI:	22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6			BLOCO 2					780.733,83
6.1			FUNDAÇÃO					90.051,10
6.1.1			ESTACAS					27.321,36
6.1.1.1	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS. DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	144,00	12,12	14,88	2.142,72
6.1.1.2	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	792,00	14,06	17,27	13.677,84
6.1.1.3	12.05.040	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t	M	120,00	78,00	95,84	11.500,80
6.1.2			BLOCOS DE COROAMENTO					12.707,44
6.1.2.1	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	8,92	80,59	99,02	883,25
6.1.2.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,00	17,47	21,47	1.717,60
6.1.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00	13,88	17,06	1.501,28
6.1.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,92	577,98	710,21	6.335,07
6.1.2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,00	16,50	20,27	2.270,24
6.1.3			PILAR DE ARRANQUE					9.557,31
6.1.3.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,86	156,17	191,89	4.962,27
6.1.3.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,00	17,49	21,49	838,11
6.1.3.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00	16,52	20,30	60,90
6.1.3.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,00	13,80	16,95	1.711,95


Wallycy

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.1.3.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,00	11,61	14,26	342,24
6.1.3.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,46	915,17	1.124,55	1.641,84
6.1.4			VIGAS BALDRAME					40.464,99
6.1.4.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	7,98	32,79	40,29	321,51
6.1.4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,00	17,47	21,47	1.653,19
6.1.4.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,00	16,50	20,27	162,16
6.1.4.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,98	1.146,61	1.408,95	11.243,42
6.1.4.5	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	117,54	151,92	186,68	21.942,36
6.1.4.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	282,00	13,88	17,06	4.810,92
6.1.4.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00	11,73	14,41	331,43
6.2			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					90.539,78
6.2.1			PILARES					35.813,58
6.2.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	105,40	156,17	191,89	20.225,20
6.2.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,00	17,49	21,49	2.858,17


Wallacy





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT			REF.:	MAO DESONERADO SINAPI-MT 03/2022 SRC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergio SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEs - 02/2022 - Espírito Santo
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19				
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO				
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO			BDI:	22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.2.1.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,00	16,52	20,30	263,90
6.2.1.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	269,00	13,80	16,95	4.559,55
6.2.1.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,00	11,61	14,26	1.069,50
6.2.1.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,08	915,17	1.124,55	6.837,26
6.2.2			VIGAS					43.588,89
6.2.2.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	133,29	129,76	159,44	21.251,75
6.2.2.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	115,00	17,49	21,49	2.471,35
6.2.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	16,52	20,30	466,90
6.2.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	408,00	13,80	16,95	6.915,60
6.2.2.5	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,86	1.146,61	1.408,95	12.483,29




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

NÃO DESONERADO SINAPI/MT
03/2022 SBC - 04/2022 - Mato
Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato
Grosso ORSE - 02/2022 - Serviço
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPE3 - 02/2022 - Espírito Santo

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.2.3			LAJES MACIÇAS					11.137,31
6.2.3.1	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,00	15,61	19,18	460,32
6.2.3.2	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,00	15,09	18,53	2.760,97
6.2.3.3	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,00	14,37	17,66	1.094,92
6.2.3.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,26	1.146,61	1.408,95	4.593,17
6.2.3.5	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	27,16	66,76	82,03	2.227,93
6.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO CERÂMICA					83.855,89
6.3.1	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	157,00	2,51	3,08	483,56
6.3.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,20	71,97	88,43	1.078,84
6.3.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	120,00	80,53	98,95	11.874,00
6.3.4	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	74,91	92,04	1.122,88
6.3.5	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	120,00	85,94	105,60	12.672,00
6.3.6	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,20	71,16	87,44	1.329,08
6.3.7	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,50	86,99	106,88	2.832,32
6.3.8	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	59,67	109,96	135,12	8.062,61
6.3.9	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (RESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	510,00	70,86	87,06	44.400,60






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT							
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19							
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO							
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.4			ESQUADRIAS				BDI:	22,86%
6.4.1			PORTAS					
6.4.1.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	11,45	436,35	536,18	6.139,26
6.4.1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,10	660,02	811,02	1.703,14
6.4.1.3	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	764,65	939,60	2.818,80
6.4.1.4	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	891,75	1.095,77	2.191,54
6.4.1.5	170104	AGETOP CIVIL	PORTA DE SANITÁRIO 60x 160x200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS	Un	7,00	472,51	580,61	4.064,27
6.4.1.6	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	3.887,97	4.777,53	4.777,53
6.4.2			JANELAS					6.279,54
6.4.2.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,00	517,20	635,54	3.813,24
6.4.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,35	854,08	1.049,49	2.466,30
6.4.3			FACHADA					51.289,00
6.4.3.1	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	70,00	596,27	732,70	51.289,00




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

MUNICÍPIO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

NÃO DESONERADO SINAPI-MT
03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sempre SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEIS - 02/2022 - Espírito Santo

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.5			GUARDA CORPO E CORRIMÃO					49.610,52
6.5.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	76,00	457,68	562,39	42.741,64
6.5.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	76,00	73,56	90,38	6.868,88
6.6			COBERTURA					62.993,02
6.6.1			COBERTURAS METÁLICAS					56.179,92
6.6.1.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	158,36	208,02	255,61	40.478,39
6.6.1.2	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	734,00	15,35	18,85	13.835,90
6.6.1.3	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	91,14	16,66	20,47	1.865,63
6.6.2			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					6.813,10
6.6.2.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	16,04	68,90	84,66	1.357,94
6.6.2.2	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	37,61	46,21	369,68
6.6.2.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	46,87	57,59	230,36
6.6.2.4	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	86,02	105,69	211,38
6.6.2.5	89556	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	39,04	47,96	287,76
6.6.2.6	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,11	95,77	117,66	2.719,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT
ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19
MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

 MAO DESONERADO SINAPI/MT
 03/2022 SRC - 04/2022 - Mato
 Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato
 Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe
 SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPEIS - 02/2022 - Espírito Santo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	
6.6.2.7	89691	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	118,88	146,08	584,32	
6.6.2.8	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	214,05	263,02	1.052,08	
6.7			FORRO					18.740,08	
6.7.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	171,68	33,54	41,21	7.074,93	
6.7.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	171,68	23,54	28,92	4.964,98	
6.7.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	171,68	13,58	16,68	2.863,62	
6.7.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	171,68	2,06	2,53	434,35	
6.7.5	210506	AGETOP CIVIL	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	160,33	17,27	21,22	3.402,20	
6.8			PISOS					40.931,65	
6.8.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	320,95	0,54	0,65	208,61	
6.8.2	1701000102	AGESUL	CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM	m²	320,95	27,15	33,36	10.706,89	
6.8.3	0701000102	AGESUL	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM	m²	320,95	22,99	28,24	9.063,62	
6.8.4	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	m²	35,59	53,30	65,49	2.330,78	
6.8.5	REV-CER-010	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	76,94	59,07	72,58	5.584,30	
6.8.6	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	244,01	43,48	53,43	13.037,45	
							BDI:	22,88%	
								40.931,65	





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

NÃO DESONERADO SINAPI-MT
 02/2022 SBC - 04/2022 - Mato
 Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe
 SETOP - 02/2022 - Minas Gerais
 IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					35.962,63
6.9.1			ELETRODUTOS					5.338,64
6.9.1.1	38.19.030	CPOS	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	22,20	14,39	17,68	392,49
6.9.1.2	38.19.210	CPOS	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	29,20	15,07	18,51	540,49
6.9.1.3	38.19.020	CPOS	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	234,30	14,08	17,29	4.051,04
6.9.1.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,10	6,18	7,59	129,78
6.9.1.5	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,00	13,07	16,06	224,84
6.9.2			CAIXAS					889,90
6.9.2.1	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, pleletroduto - Rev 01	un	42,00	12,49	15,34	644,28
6.9.2.2	743	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, pleletroduto	un	1,00	14,52	17,84	17,84
6.9.2.3	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	155,50	191,08	191,08
6.9.2.4	40.02.040	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	29,87	36,70	36,70
6.9.3			CABOS					15.325,69
6.9.3.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	23,27	28,59	1.286,55
6.9.3.2	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180,00	36,30	44,60	8.028,00
6.9.3.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	201,80	2,60	3,19	643,74
6.9.3.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	3,81	4,68	4.539,60
6.9.3.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	6,26	7,69	538,30
6.9.3.6	10758	ORSE	Cabo de cobre PP Corduplast 2 x 0,75 mm², 450/750v	m	15,00	15,71	19,30	289,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

NÃO DESONERARDO SINAPI-MT
03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEIS - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

BDI: 22,88%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO								
6.9.4								1.736,44
6.9.4.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	56,46	69,38	208,14
6.9.4.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	59,35	72,92	72,92
6.9.4.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,70	75,81	75,81
6.9.4.4	11425	ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), ref.: Siemens 3VT1710-2DA36 ou similar.	un	1,00	0,00	0,00	0,00
6.9.4.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	78,20	96,09	288,27
6.9.4.6	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	83,67	102,80	102,80
6.9.4.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,68	15,58	109,06
6.9.4.8	1201005132	AGESUL	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	77,95	95,78	383,12
6.9.4.9	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	4,00	100,98	124,08	496,32
6.9.5 QUADROS								
6.9.5.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	727,47	893,91	893,91
6.9.5.2	12242	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	793,58	975,14	975,14
6.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS								
6.9.6.1 TOMADAS								
6.9.6.1.1	478	ORSE	Tomada 2p + l, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,00	18,63	22,89	137,34
6.9.6.1.2	4279	ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	13,00	33,62	41,31	537,03
6.9.6.1.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	66,78	82,05	82,05
6.9.6.1.4	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METÁLICA	UN	4,00	59,91	73,62	294,48
6.9.6.1.5	40.05.340	CPOS	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	1,00	43,78	53,79	53,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT				REF.:	NÃO GERADO SINAPI/MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICROS - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sangipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo	
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19				BDI:	22,88%	
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO				VALOR UNIT. C/ BDI		
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.9.6.2			INTERRUPTORES				
6.9.7			LUMINARIAS				9.698,22
6.9.7.1	1201001104	AGESUL	LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	174,33	214,22
6.9.7.2	060126	SBC	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	14,00	69,35	85,21
6.9.7.3	060103	SBC	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	UN	20,00	264,28	324,74
6.9.7.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	134,12	164,80
6.10			SOLEIRAS E RODAPÉS				4.358,23
6.10.1	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	369,21	7,12	8,75
6.10.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,45	87,82	107,91
6.11			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				17.884,19
6.11.1			TUBOS				4.890,00
6.11.1.1	CND0010	Próprio	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	m	130,71	8,60	10,57
6.11.1.2	CND0012	Próprio	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, AGUA FRIA	m	73,43	13,43	16,50
6.11.1.3	CND0014	Próprio	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, AGUA FRIA	m	48,69	19,26	23,66
6.11.1.4	CND0042	Próprio	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, AGUA FRIA	m	8,50	35,24	43,30
6.11.1.5	2476	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	15,65	5,69	6,99
6.11.1.6	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	15,65	8,00	9,83
6.11.1.7	2480	ORSE	Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	19,07	13,92	17,10
6.11.1.8	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	19,07	8,00	9,83
6.11.2			CONEXÕES				2.549,10
6.11.2.1	CND0023	Próprio	JOELHO 45º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	un	6,00	9,12	11,20
6.11.2.2	CND0016	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	un	31,00	7,72	9,49
6.11.2.3	CND0017	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, AGUA FRIA	un	3,00	9,19	11,28
6.11.2.4	CND0019	Próprio	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, AGUA FRIA	un	11,00	12,65	15,54
6.11.2.5	CND0035	Próprio	JOELHO 90º GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MMx3/4", AGUA FRIA	un	5,00	21,34	26,22
6.11.2.6	CND0039	Próprio	JOELHO 90º GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MMx1/2", AGUA FRIA	un	5,00	18,81	23,11
6.11.2.7	CND0020	Próprio	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA	un	7,00	9,68	11,88
							83,16

Wally

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

MAO DESCONERADO SINAPI/MT
 03/2022 - SBC - 04/2022 - Mato Grosso
 SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso
 ORSE - 02/2022 - Sergipe
 SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPEs - 02/2022 - Espírito Santo

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.11.2.8	CND0037	Próprio	TÊ PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, AGUA FRIA	un	3,00	13,00	15,96	47,88
6.11.2.9	CND0062	Próprio	TÊ PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, AGUA FRIA	un	3,00	24,53	30,14	90,42
6.11.2.10	CND0046	Próprio	TÊ PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, AGUA FRIA	un	1,00	45,70	56,15	56,15
6.11.2.11	CND0021	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, DN 32MMx25MM, AGUA FRIA	un	3,00	15,59	19,15	57,45
6.11.2.12	1180	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	2,00	22,04	27,08	54,16
6.11.2.13	CND0040	Próprio	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, DN 25MMx1/2", AGUA FRIA	un	4,00	22,89	28,13	112,52
6.11.2.14	CND0047	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDAVEL, 32MMx25MM, AGUA FRIA	UN	1,00	5,70	7,00	7,00
6.11.2.15	CND0048	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDAVEL, 60MMx50MM, AGUA FRIA	UN	4,00	15,57	19,12	76,48
6.11.2.16	CND0024	Próprio	JOELHO 45º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, AGUA FRIA	un	2,00	11,98	14,71	29,42
6.11.2.17	081922	AGETOP CIVIL	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	18,00	11,00	13,51	243,18
6.11.2.18	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	3,52	4,33	51,96
6.11.2.19	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	57,00	11,80	14,50	826,50
6.11.3			REGISTROS					3.364,61
6.11.3.1	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	179,02	219,98	1.979,82
6.11.3.2	00012613	SINAPI	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	9,00	16,17	19,86	178,74
6.11.3.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	70,25	86,32	431,60
6.11.3.4	3707	ORSE	Tubo de ligação em PVC, com anel expensor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	9,00	70,03	86,05	774,45
6.11.4			ACESSÓRIOS					173,40
6.11.4.1	080811	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	3,00	47,05	57,80	173,40
6.11.5			RESERVATÓRIOS					6.907,08
6.11.5.1	48.02.205	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	UN	3,00	1.873,67	2.302,36	6.907,08


 Wallacy

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT					REF.:		MÃO DESENERGADO SINAPI-MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sempre SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPE3 - 02/2022 - Espírito Santo	
ENDEREÇO:		PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19					BDI:		22,88%	
MUNICÍPIO:		PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO					VALOR UNIT. C/ BDI		VALOR TOTAL	
ASSUNTO:		CONSTRUÇÃO					VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL		
6.12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					23.530,11		
6.12.1			TUBOS					4.548,74		
6.12.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	40,99	13,35	16,40	672,23		
6.12.1.2	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,61	21,41	26,31	42,35		
6.12.1.3	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	108,60	26,13	32,11	3.487,14		
6.12.1.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,81	17,87	21,95	347,02		
6.12.2			CONEXÕES					4.665,91		
6.12.2.1	053876	SBC	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO	UN	9,00	101,08	124,21	1.117,89		
6.12.2.2	1598	ORSE	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	1,00	7,95	9,76	9,76		
6.12.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	6,91	8,49	220,74		
6.12.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	8,20	10,08	70,56		
6.12.2.5	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	19,83	24,36	97,44		
6.12.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,91	12,17	109,53		
6.12.2.7	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,49	9,20	55,20		
6.12.2.8	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	19,90	24,44	513,24		
6.12.2.9	1671	ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,00	11,07	13,60	122,40		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT						REF.:	NÃO GERENCIADO SINAPI/MT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Senja SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo		
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19						BDI:	22,88%		
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO						VALOR UNIT. C/ BDI			
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO						VALOR TOTAL			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL		
6.12.2.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	42,54	52,27	156,81		
6.12.2.11	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,66	22,92	45,84		
6.12.2.12	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	42,27	51,94	51,94		
6.12.2.13	1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2,00	34,29	42,13	84,26		
6.12.2.14	1563	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2,00	53,56	65,81	131,62		
6.12.2.15	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	15,00	9,44	11,59	173,85		
6.12.2.16	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,00	15,77	19,37	77,48		
6.12.2.17	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	14,00	19,51	23,97	335,58		
6.12.2.18	1582	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2,00	17,35	21,32	42,64		
6.12.2.19	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	16,63	20,43	265,59		
6.12.2.20	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00	8,96	11,01	22,02		
6.12.2.21	5214	ORSE	Fornecimento de tê de redução 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diâm. = 100 x 50mm	un	7,00	111,79	137,36	961,52		
6.12.3			CAIXAS					14.315,46		
6.12.3.1	053493	SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	4,00	73,30	90,06	360,24		
6.12.3.2	053018	SBC	CAIXA GORDURA EM ALVENARIA 40x40 TAMPO FERRO FUNDIDO	UN	6,00	1.892,80	2.325,87	13.955,22		
6.13			SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICA					22.856,62		
6.13.1	070261	AGETOP CIVIL	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	91,00	0,04	0,04	3,64		
6.13.2	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref.TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	91,00	0,06	0,06	5,46		




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

NÃO DESONERADO SINAPI-MT
 02/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso
 SBCROS - 01/2022 - Mato Grosso
 ORSE - 02/2022 - Sergipe
 SETOP - 02/2022 - Minas Gerais
 IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.13.3	11.92.23	SUDECAP	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM	UN	100,00	1,96	2,40	240,00
6.13.4	11.92.11	SUDECAP	FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO 35 MM2	UN	52,00	4,12	5,05	262,60
6.13.5	11.92.07	SUDECAP	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS	UN	20,00	21,20	26,05	521,00
6.13.6	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	162,50	38,87	47,76	7.761,00
6.13.7	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,90	54,83	67,38	7.741,96
6.13.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	12,00	59,41	73,00	876,00
6.13.9	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	16,00	129,39	158,99	2.543,84
6.13.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	66,00	13,58	16,68	1.100,88
6.13.11	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	43,96	54,01	648,12
6.13.12	059104	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLIO GTDU 2882	UN	12,00	27,81	34,17	410,04
6.13.13	078031	SBC	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSUA PARA ATERRAMENTO	UN	12,00	46,60	57,26	687,12
6.13.14	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	8,00	5,60	6,87	54,96
6.14			SISTEMA DE LÓGICA					4.026,73
6.14.1			CONDUTORES					211,31
6.14.1.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	17,00	10,12	12,43	211,31
6.14.2			EQUIPAMENTOS					457,50
6.14.2.1	059442	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	UN	5,00	29,84	36,66	183,30
6.14.2.2	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	70,00	1,63	2,00	140,00
6.14.2.3	11750	ORSE	Cabo coaxial rg-6	m	20,00	5,47	6,71	134,20
6.14.3			CAIXAS					1.933,16
6.14.3.1	CND0119	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 4 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 REF SINAPI (98307)	UN	1,00	121,97	149,87	149,87
6.14.3.2	CND0120	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 REF SINAPI (98307)	UN	1,00	67,53	82,97	82,97



Wallycy



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT			REF.:	NÃO GERENCIADO SINAPI-RT 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo		
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19			BDI:	22,88%		
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO						
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO						

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.14.3.3	CND121	Próprio	Fornecimento e instalação de Conjunto de Lógica (Rack, patch panel e switch) inclusive acessórios	cj	1,00	1.383,73	1.700,32	1.700,32
6.14.4			CONDUTOS E CAIXAS					1.424,76
6.14.4.1	2476	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	18,40	5,69	6,99	128,61
6.14.4.2	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	18,40	4,22	5,18	95,31
6.14.4.3	ELE-PLA-065	SETOP	PLAÇA PARA CAIXA 2" X 4" COM FURO CENTRAL	un	4,00	3,62	4,44	17,76
6.14.4.4	CAB-CAB-010	SETOP	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	m	30,00	15,51	19,06	571,80
6.14.4.5	9516	ORSE	Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm	un	1,00	13,03	16,01	16,01
6.14.4.6	11.30.49	SUDECAP	PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CEGA PIAL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	10,67	13,11	13,11
6.14.4.7	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,50	18,58	22,83	582,16
6.15			SONORIZAÇÃO					7.678,10
6.15.1	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, pleioproduto - Rev 01	un	4,00	12,49	15,34	61,36
6.15.2	743	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, pleioproduto	un	1,00	14,52	17,84	17,84
6.15.3	9516	ORSE	Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm	un	1,00	13,03	16,01	16,01
6.15.4	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,50	18,58	22,83	582,16
6.15.5	11.30.49	SUDECAP	PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CEGA PIAL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	10,67	13,11	13,11
6.15.6	CAB-CAB-010	SETOP	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	m	30,00	15,51	19,06	571,80
6.15.7	ELE-PLA-065	SETOP	PLAÇA PARA CAIXA 2" X 4" COM FURO CENTRAL	un	4,00	3,62	4,44	17,76
6.15.8	068060	SBC	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ONEAL OP 750 - 1 CANAL - 100 WATTS	UN	2,00	692,70	851,19	1.702,38
6.15.9	068282	SBC	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA	UN	4,00	955,34	1.173,92	4.695,68
6.16			BRISE					9.232,21
6.16.1	11489	ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	18,05	416,25	511,48	9.232,21




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL: WALLACY DELLATESTA - ME
 WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 33.166.126/0001-90

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:
 NÃO DESONERADO SINAPI/MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso
 SBCROS - 01/2022 - Mato Grosso
 ORSE - 02/2022 - Sempre SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.17			LOUÇAS E METAIS					
6.17.1	08.16.090	FDE	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00	1.354,77	1.664,74	18.414,52 3.329,48
6.17.2	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	222,77	273,73	1.642,36
6.17.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	421,34	517,73	3.624,11
6.17.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	44,77	55,01	495,09
6.17.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	38,32	47,09	423,81
6.17.6	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	37,56	46,15	92,30
6.17.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	343,20	421,72	1.686,88
6.17.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	493,81	606,79	606,79
6.17.9	08.16.089	FDE	BR-01 BACIA P/SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00	2.650,43	3.256,84	6.513,68
6.18			ESCADA DE MARINHEIRO					
6.18.1	74194/001	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	5,00	354,90	436,10	2.180,50
6.19			AR CONDICIONADO					
6.19.1	070449	SBC	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE QUENTE/FRIO 48.000	UN	1,00	9.851,57	12.105,61	34.211,23 12.105,61
6.19.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	53,00	11,16	13,71	726,63
6.19.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00	4,53	5,56	77,84
6.19.4	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,70	67,88	83,40	9.232,38
6.19.5	2476	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	11,75	5,69	6,99	82,13




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL: WALLACY DELAPOSTOLA ME
 WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 33.169.128/0001-90

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

NÃO DESONERADO SINAPI/MT
 03/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SBC/OS - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sempre SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPEs - 02/2022 - Espírito Santo

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI: 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.19.6	2484	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	11,75	8,00	9,83	115,50
6.19.7	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,55	9,27	9,27
6.19.8	103266	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00	9.653,22	11.861,87	11.861,87
6.20			PINTURA INTERNA					13.237,65
6.20.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	395,39	1,72	2,11	834,27
6.20.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	395,39	13,53	16,62	6.571,38
6.20.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	395,39	12,01	14,75	5.832,00
6.21			CHAPISCO E REBOCO					42.847,86
6.21.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	456,77	3,38	4,14	1.891,02
6.21.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	386,73	5,40	6,63	2.564,01
6.21.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	456,77	29,05	35,70	16.306,68
6.21.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	386,73	46,48	57,11	22.086,15
6.22			PINTURA EXTERNA					18.351,13
6.22.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	400,68	21,96	26,98	10.810,34
6.22.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	400,68	1,87	2,29	917,55



Wally

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF.:

MAO DESONERADO SINAPI-MT
03/2022 - SBC - 04/2022 - Mato
Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato
Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
6.22.3	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014	m²	400,68	13,46	16,53	6.623,24
6.23			IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO					9.977,00
6.23.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018	m²	71,90	34,08	41,87	3.010,45
6.23.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_06/2018	m²	71,90	41,38	50,85	3.656,11
6.23.3	99196	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	45,20	59,61	73,24	3.310,44
7			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					28.895,00
7.1			TUBOS					5.285,59
7.1.1	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,00	115,57	142,01	1.278,09
7.1.2	89450	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00	26,09	32,06	4.007,50
7.2			BOMBAS					1.877,22
7.2.1	11173	ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00	1.527,69	1.877,22	1.877,22
7.3			HIDRANTE					3.872,66
7.3.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE. 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.575,79	1.936,33	3.872,66
7.4			LUMINAÇÃO DE EMERGENCIA					1.214,40
7.4.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	44,00	22,47	27,60	1.214,40
7.5			RESERVATÓRIOS					6.405,27
7.5.1	48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	1,00	5.212,62	6.405,27	6.405,27
7.6			ALARMES					7.486,95
7.6.1	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	117,12	143,92	431,76
7.6.2	11820	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marca Verin ou similar. Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	1,00	5.004,67	6.149,73	6.149,73



Wallycy

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

REF.:

MAO DESONERADO SINAPI/MT
 03/2022 SRC - 04/2022 - Mato
 Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato
 Grosso ORSE - 02/2022 - Serviço
 SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
 IOPEP - 02/2022 - Espírito Santo

ENDEREÇO: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

BDI:

22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
7.6.3	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	3,00	245,62	301,82	905,46
7.7			SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA					1.747,27
7.7.1	12137	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	5,00	25,88	31,80	159,00
7.7.2	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	31,00	36,85	45,28	1.403,68
7.7.3	12887	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio", Placa E2	un	3,00	20,91	25,69	77,07
7.7.4	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil", Placa E5	un	4,00	14,59	17,92	71,68
7.7.5	12894	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un	2,00	14,59	17,92	35,84
7.8			EXTINTORES					1.005,64
7.8.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	186,58	229,27	229,27
7.8.2	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	210,60	258,79	776,37
8			PAISAGISMO					97.672,33
8.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1.784,00	18,81	23,11	41.228,24
8.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	16,38	615,56	756,39	12.389,66
8.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	483,00	74,23	91,21	44.054,43
9			PASSEIO					201.531,77
9.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.926,76	75,64	92,94	179.073,07
9.2	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	339,22	37,26	45,78	15.529,49
9.3	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	71,85	78,49	96,44	6.929,21




Wally

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT			REF.:	NAO DESONERADO SINAPI-MT 02/2022 SBC - 04/2022 - Mato Grosso SIRCOS - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sangipe SETOP - 02/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo
ENDEREÇO:	PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, 19				
MUNICÍPIO:	PORTO DOS GAÚCHOS - MATO GROSSO				
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO			BDI:	22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
10			ORNAMENTAÇÃO					
10.1	CND0125	Proprio	LETREIRO ACRILICO ILUMINADO - ref da SBC (200165)	m²	16,00	2.730,46	3.355,19	53.683,04
11			LIMPEZA FINAL DE OBRA					
11.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF - 12/2017	m²	305,00	1,91	2,35	13.200,50
11.2	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	1.777,48	4,13	5,06	8.994,04
11.3	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	120,00	1,25	1,53	183,60
11.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.777,48	1,52	1,86	3.306,11
12			TRANSFORMADOR					
12.1	10186	ORSE	Transformador trifásico 225 kva, 220V/127V, a seco	UN	1,00	41.601,99	51.120,52	51.120,52
12.2	09.01.007	FDE	TE-07 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - 15KV. 220V/127 V	UN	1,00	62.076,96	76.280,04	76.280,04
12.3	CND0129	Proprio	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO DE 225 A 500KVA - REF da EMBASA (601003) -	un	1,00	6.316,67	7.761,92	7.761,92
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 4.603.941,19

Nova Canaã do Norte/MT, 11 de outubro de 2022.


WALLACY DELLATESTA
 ENG. CIVIL - WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 CREA - MT 045912

Wallacy Dellatesta
 Engenheiro Civil
 CREA/MT 045912

33.166.126/0001-90

WALLACY DELLATESTA - ME

RUA ADEMAR DE ABREU LIMA FILHO, 24, CENTRO
 CEP- 78515-000, NOVA CANAÃ DO NORTE/MT



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA

ENGENHEIRO: PRACA ESPERIDONA WILHE, 18

MUNICÍPIO: PORTO DOS GALCHOS - MATO GROSSO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

ITEM	ETAPA	VL. TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 393.884,23	8,56%	R\$ 131.298,08	33,33%	R\$ 131.298,08	33,33%	R\$ 131.298,08	33,33%						
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 14.428,81	0,31%	R\$ 14.428,81	100%										
3.0	DRENAGEM DO TERRENO	R\$ 55.598,91	1,21%	R\$ 55.598,91	100%										
4.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 53.882,81	1,17%			R\$ 53.882,81	100%								
5.0	BLOCO 1	R\$ 2.775.272,48	60,28%							R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%
6.0	BLOCO 2	R\$ 780.733,83	16,96%							R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%
7.0	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO	R\$ 28.885,00	0,65%												
8.0	PASADISSIMO	R\$ 97.672,33	2,12%												
9.0	PASSARELO	R\$ 201.581,77	4,56%												
10.0	ORNAMENTAÇÃO	R\$ 53.883,04	1,17%												
11.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 13.200,50	0,29%												
12.0	TRANSFORMADOR	R\$ 135.182,48	2,94%												
	VALOR TOTAL	R\$ 4.603.941,19	100,00%	R\$ 201.300,90	4,37%	R\$ 388.491,68	8,39%	R\$ 517.789,78	11,25%	R\$ 237.067,08	5,15%	R\$ 991.923,83	21,56%	R\$ 1.228.991,02	26,69%
	VALOR ACUMULADO														

Nota Canal do Norte/MT, 11 de outubro de 2022.

Wallacy Dellatesta
Wallacy Dellatesta
 Engenheiro Civil
 CREA/MT 045912

33.166.126/0001-90
WALLACY DELLATESTA - ME

RUA ADEMAR DE ABREU LIMA FILHO, 26, CENTRO
 CEP: 78515-000, NOVA CANA DO NORTE/MT

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%	390 DIAS	%	420 DIAS	%	450 DIAS	%
R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%	R\$ 185.018,17	6,67%
R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%
R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%
R\$ 1.498.026,11	31,04%	R\$ 1.703.125,30	36,89%	R\$ 1.940.192,28	42,14%	R\$ 2.177.299,37	47,29%	R\$ 2.414.326,46	52,44%	R\$ 2.651.363,55	57,59%	R\$ 2.888.400,63	62,74%	R\$ 3.125.527,72	67,89%	R\$ 3.362.584,81	73,04%

Wallacy Dellatesta

WALLACY DELLATESTA
 ENG. CIVIL - WD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 CREA - MT 045912

33.166.126/0001-90

WALLACY DELLATESTA - ME

GUA ADEMAR DE ABRU LIMA FILHO, 26 CENTRO
 CEP: 78515-000, NOVA CANA DO NORTE/MT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RUA SOCIAL WALLACY DELLATESTA - ME
 VAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
 CNPJ: 33.198.128/0001-90

REF.: NAO DESONERADO SIMPLIART 02/202 - SBC - 04/2021 -
 Mato Grosso RICHOP - 01/2022 - Mato Grosso OPRE -
 02/2022 - Sengipra SETOP - 02/2022 - Minas Gerais OPRES -
 02/2022 - Sijulio Sano

BOI: 22,88%

480 DIAS	%	510 DIAS	%	540 DIAS	%	570 DIAS	%	600 DIAS	%	630 DIAS	%	TOTAL
R\$ 186.018,17	6,67%	R\$ 186.018,17	6,67%	R\$ 186.018,17	6,67%							100%
R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 52.048,92	6,67%	R\$ 28.865,00	100%	R\$ 97.622,33	100%			100%
						R\$ 100.785,89	50%	R\$ 100.785,89	50%			100%
										R\$ 53.683,04	100%	100%
										R\$ 13.200,50	100%	100%
										R\$ 135.152,48	100%	100%
										R\$ 202.048,02	4,39%	100%
										R\$ 4.603.941,19	100,00%	10000%
R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 237.067,09	5,15%	R\$ 128.860,89	2,82%	R\$ 198.498,22	4,31%			
R\$ 3.599.661,30	79,15%	R\$ 3.836.728,98	83,24%	R\$ 4.073.296,07	88,48%	R\$ 4.203.456,98	91,30%	R\$ 4.401.995,17	95,61%			

Wallacy Dellatesta
 Wallacy Dellatesta
 Engenheiro Civil
 CREA/MT 045912

33.166.126/0001-90
 WALLACY DELLATESTA - ME

RUA ADEMAR DE ABREU LIMA FILHO, 26, CENTRO
 CEP, 78515-000, NOVA CANAIA DO NORTE/MT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

