PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEL NA PREFEITURA DE PORTO DOS GAÚCHOS

Município: PORTO DOS GAÚCHOS - MT — BDI: 27,50%

Endereço: PRAÇA LEOPOLDINA WILKE — Fonte: mar/17

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS Á EXECUTAR				
94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL (IMPERMEABILIZADO), ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM MALHA 15X15CM#4,2mm	M²	82,80	83,08	6.879,02
94997	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL (IMPERMEABILIZADO), ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM MALHA 15X15CM#4,2mm	M²	38,20	96,45	3.684,39
73872/001	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI, UMA DEMÃO (PISO GERAL E MURETA DE CONTENÇÃO)	M²	147,40	32,62	4.808,18
88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/REBOCO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M³	1,95	406,32	792,32
87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	21,12	57,74	1.219,46
95955	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M³	0,80	2.294,50	1.835,60
83626	CANALETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM E PROF: 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	11,20	293,25	3.284,40
89744	JOELHO 90 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UND	6,00	23,26	139,56
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UND	1,00	38,63	38,63
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	12,00	47,54	570,48
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	2,00	16,93	33,86
89482	RALO DE PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA	UND	2,00	21,74	43,48
72286	CAIXA DE AREIA 50X50X50CM INTERNO LIVRE EM ALVENARIA , COMPLETO, CANALIZADO - FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO	UND	1,00	357,00	357,00
74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 3,00M, COM FUNDO DE 20CM BRITA 04, COM TAMPÃO DE FECHAMENTO HERMÉTICO	UND	1,00	1.457,99	1.457,99
72289	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM ALVENARIA, COMPLETO, CANALIZADO. CONFORME PROJETO EM ANEXO - FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO	UND	1,00	1.055,26	1.055,26
72290	CAIXA DEPÓSITO DE ÓLEO EM ALVENARIA, COMPLETO, CANALIZADO, CONFORME PROJETO EM ANEXO - FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO	UND	1,00	425,70	425,70
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	15,00	75,28	1.129,20
				Subtotal item 1	27.754,53
				Custo TOTAL	27.754,53

Douglas A. S. R. Rezende
Engenheiro Civil
CREA/MT 032583