



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Obra: LAMA ASFÁLTICA - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Item	Local	Trecho	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			EXTENSÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESPESSURA APLICAÇÃO	VOLUME	CONSUMO DE RL - 1C		CONSUMO DE FILLER		CONSUMO DE AREIA		CONSUMO DE BRITA	
			(m)	(km)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	Taxa	(t/m²)	Taxa	(kg/m²)	Taxa	(m³/m²)	Taxa	(m³/m²)
			obtido por medição	obtido por medição	obtido por medição	D=AxC	obtido por medição	F=DxE	índice de consumo	H=GxD	índice de consumo	J=DxI	índice de consumo	L=KxD	índice de mercado	N=MxD
1	Município Porto dos Gaúchos															
1.1	RUA VITÓRIA	AV. GIRUA - AV. PASSO FUNDO	951,00	0,95	8,00	7608,00	0,05	380,400	0,0012	9,129	0,20	1521,60	0,0013	9,890	0,0052	39,561
1.2	AV. RIO GRANDE DO SUL	RUA RIO DE JANEIRO - RUA SERGIO G. PETRENKO	700,00	0,70	8,00	5600,00	0,05	280,000	0,0012	6,720	0,20	1120,00	0,0013	7,280	0,0052	29,120
1.3	AV. DIAMANTINO	RUA RIO DE JANEIRO - RUA VITÓRIA	240,00	0,24	8,00	1920,00	0,05	96,000	0,0012	2,304	0,20	384,00	0,0013	2,496	0,0052	9,984
1.4	AV. DIAMANTINO	RUA ADOLFO S. WILKE - RUA PAULO REZES	240,00	0,24	8,00	1920,00	0,05	96,000	0,0012	2,304	0,20	384,00	0,0013	2,496	0,0052	9,984
1.6	AV. MATO GROSSO	RUA ADOLFO S. WILKE - RUA GUARANI	580,00	0,58	8,00	4640,00	0,05	232,000	0,0012	5,568	0,20	928,00	0,0013	6,032	0,0052	24,128
1.7	AV. GIRUA	RUA VITÓRIA - MT - 220/338	920,00	0,92	8,00	7360,00	0,05	368,000	0,0012	8,832	0,20	1472,00	0,0013	9,568	0,0052	38,272
1.8	RUA GUARANI	AV. GIRUA - AV. IJUI	140,00	0,14	8,00	1120,00	0,05	56,000	0,0012	1,344	0,20	224,00	0,0013	1,456	0,0052	5,824
1.9	AV. PASSO FUNDO	RUA RUDI WALTHIER - RUA V. LEONARDO BUSS	200,00	0,20	8,00	1600,00	0,05	80,000	0,0012	1,920	0,20	320,00	0,0013	2,080	0,0052	8,320
1.10	RUA PAULO REZER	AV. IJUI - AV. MATO GROSSO	224,00	0,22	8,00	1792,00	0,05	89,600	0,0012	2,150	0,20	358,40	0,0013	2,329	0,0052	9,318
1.11	RUA SERGIO GLADKE PETENKRO	AV. IJUI - AV. MATO GROSSO	224,00	0,22	8,00	1792,00	0,05	89,600	0,0012	2,150	0,20	358,40	0,0013	2,329	0,0052	9,318
1.12	RUA RUDY GILBERTO WATHIER	AV. DIAMANTINO - AV. PASSO FUNDO	450,00	0,45	8,00	3600,00	0,05	180,000	0,0012	4,320	0,20	720,00	0,0013	4,680	0,0052	18,720
1.13	RUA SANTA ROSA	AV. IJUI - AV. MATO GROSSO	224,00	0,22	8,00	1792,00	0,05	89,600	0,0012	2,150	0,20	358,40	0,0013	2,329	0,0052	9,318
1.14	AV. IJUI	RUA PAULO REZER - AV. CERRO LARGO	474,00	0,47	8,00	3792,00	0,05	189,600	0,0012	4,550	0,20	758,40	0,0013	4,929	0,0052	19,718
TOTAL>>			5567,00	5,570		44536,00		2226,800		53,441		8907,200		57,894		231,585

EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE MATERIAIS) RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS ENGENHEIRO CIVIL : DOUGLAS ALENCAR DOS SANTOS RODRIGUES DE REZENDE CREA 1214036155 PORTO DOS GAÚCHOS - MT 07 DE DEZEMBRO DE 2016

TRANSPORTE DOS MATERIAIS CONSTITUENTES		UND	MATERIAL	DISTÂNCIA	TOTAL
2.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE de Emulsão asfáltica RL - 1C DMT 604,00 km(Cuiabá até Porto dos Gaúchos)	TXKM	53,441	604,00	32278,364
2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE de Filler DMT 604,00 km(Cuiabá até Porto dos Gaúchos)	TXKM	8,9072	604,00	5379,949
2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA de AREIA	M3	57,894		57,894
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE BRITA DMT 511,00 km(Tangara da Serra até Porto dos Gaúchos)	TXKM	416,853	511,00	213011,883